


Codi Segur de Verificació: 3c3272dd-5ce4-4029-a37a-d3942355f020  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01081000\_2024\_20152955  
Data d'impressió: 16/05/2024 11:44:40  
Pàgina 1 de 54

**SIGNATURES**  
1.- Xavier Montilla Ferreres (TCAT) (L'arquitecte tècnic municipal), 07/03/2024 15:32  
2.- Alfons Conesa Pagès (TCAT), 23/04/2024 12:11



PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
FASE 2 TRAM ENTRE PLACA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	445.621,65
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 445.621,65.....	57.930,81
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 445.621,65.....	26.737,30
<b>Subtotal</b>	530.289,76
21 % IVA SOBRE 530.289,76.....	111.360,85
<b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b>	<b>€ 641.650,61</b>

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( SIS-CENTS QUARANTA-UN MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS )

Roda de Ter, març de 2024



Alfons Conesa Pagès - DNI 45483380Y (TCAT)  
DILIGÈNCIA. -Projecte aprovat inicialment per acord del Ple de l'Ajuntament de 19 de març de 2024. El secretari (RDGAL 17/10/2023)  
2024.04.23 12:11:15 +02'00'

Codi Segur de Verificació: 3c3272dd-5ce4-4029-a37a-d3942355f020  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01081000\_2024\_20152955  
Data d'impressió: 16/05/2024 11:44:40  
Pàgina 2 de 54

**SIGNATURES**  
1.- Xavier Montilla Ferreres (TCAT) (L'arquitecte tècnic municipal), 07/03/2024 15:32  
2.- Alfons Conesa Pagès (TCAT), 23/04/2024 12:11

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

## RESUM DE PRESSUPOST

Data: 07/03/24

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS	36.067,81
Capítol	01.02	MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	177.067,43
Capítol	01.03	PAVIMENTS	115.680,71
Capítol	01.04	CLAVEGUERAM	47.942,91
Capítol	01.05	ENLLUMENAT PÚBLIC	7.653,58
Capítol	01.06	TELECOMUNICACIONS	14.464,85
Capítol	01.07	SOTERRAMENT LINIES BT	8.924,83
Capítol	01.08	XARXA AIGUA POTABLE (AQUALIA)	7.888,35
Capítol	01.09	XARXA DE GAS NATURAL	225,00
Capítol	01.10	MOBILIARI URBÀ	16.263,81
Capítol	01.11	JARDINERIA	6.496,81
Capítol	01.12	SENYALITZACIÓ	1.469,31
Capítol	01.13	VARIS	5.476,25
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>URBA VERGE SOL DEL PONT FASE 2 (ESCALES - PLAÇA VE</b>	<b>445.621,65</b>
			<b>445.621,65</b>
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	URBA VERGE SOL DEL PONT FASE 2 (ESCALES - PLAÇA VER	445.621,65
			<b>445.621,65</b>

euros

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**PRESSUPOST**

Data: 07/03/24

Pàg.: 1

Obra	01	URBA VERGE SOL DEL PONT FASE 2 (ESCALES - PLAÇA VERDAGUER)
Capítol	01	ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol 1	01	ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2191306	m	Demolició de vorada, vorada american, vorada gual,... col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 8)	3,81	9,650	36,77
2	F2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 9)	4,42	433,200	1.914,74
3	F2194JK5	m2	Demolició de paviment de panots i lloses formigó col·locats sobre formigó, de fins a 25 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador amb martell trencador, amb compressor i manual en vores de façanes per evitar trencar revestiments façanes i marjapeus entrades i càrrega sobre camió i càrrega sobre camió (P - 12)	7,83	454,440	3.558,27
4	F2193A06	m	Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 10)	4,14	1,000	4,14
5	F2194AG5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora, amb martell trencador i manual en vores de façanes per evitar trencar revestiments façanes i marjapeus entrades i càrrega sobre camió (P - 11)	4,71	1.039,670	4.896,85
6	F2194XG5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 13)	2,49	312,000	776,88
7	F219FBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 15)	2,65	224,600	595,19
8	F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 16)	3,31	15,000	49,65
9	F21D3KK1	m	Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb compressor, separació de reixes i runa i càrrega mecànica sobre camió (P - 22)	14,96	3,000	44,88
10	F21DQG02	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i manuals, separació de reixes i runa i càrrega sobre camió (P - 23)	5,48	13,000	71,24
11	F21B3001	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics, càrrega manual sobre camió, transport a magatzem Municipal del material aprofitable i a abocador de les runes. (P - 18)	23,96	6,000	143,76
12	F21Q2501	u	Desmuntatge de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, càrrega manual, transport de material a magatzem municipal i de runes a abocador. (P - 24)	9,22	1,000	9,22
13	F21QQB01	u	Desmuntatge de piona d'acer o plàstic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual isobrf camió, transport a magatzem del material aprofitable i a abocador de les runes. (P - 25)	12,40	15,000	186,00
14	F21B11SE	u	Desmuntatge de senyal de trànsit o senyalització rutes, format per tub d'alumini, acer o fusta i senyals circulars, triangulars, rectangulars, quadrats,... càrrega manual sobre camió i transport a magatzem Municipal els aprofitables i a abocador els no aprofitables. (P - 17)	14,19	6,000	85,14
15	F21BBERL	u	Desmuntatge de coxins Berlinesos reductors de velocitat de fins a 6 m longitud, amb descargolat o tall de fixacions, càrrega manual sobre camió, i transport a magatzem Municipal. (P - 19)	26,55	4,000	106,20
16	F21BTUBS	u	Desmuntatge de formació de rampes per guals particulars amb tubs d'acer, fustes,... càrrega a camió, transport a abocador inclòs cànon (P - 21)	22,50	2,000	45,00
17	F219EBAC	u	Enderroc de banc amb martell compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. (P - 14)	64,00	2,000	128,00

EUR

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL PONT DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**PRESSUPOST**

Data: 07/03/24

Pàg.: 2

<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol 1</b>	<b>01.01.01</b>	<b>12.651,93</b>
--------------	---------------------	-----------------	------------------

Obra	01	URBA VERGE SOL DEL PONT FASE 2 (ESCALES - PLAÇA VERDAGUER)
Capítol	01	ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol 1	02	GESTIÓ DE RESIDUS ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2R5EXP0	U	PROCEDIMENT D'ENDERROC I TRANSPORT DELS RESIDUS PREVIST: S'HA PREVIST REALITZAR LA CÀRREGA DE RUNES A UN DUMPER PER TRANSPORTAR LES RUNES A UNA ZONA D'ACOPÍ DE L'OBRA I POSTERIORMENT, CARREGAR I TRANSPORTAR LES RUNES DE LA ZONA D'ACOPÍ A L'ABOCADOR AMB CAMIÓ. EN CAS DE REALITZAR LA CÀRREGA DIRECTA A CAMIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR AMB EL MATEIX CAMIÓ, S'HA PREVIST UNA PARTIDA DE TRANSPORT DE RUNES A ABOCADOR. (P - 42)	0,00	0,000	0,00
2	F24120DU	m3	Transport de runes i terres interior d'obra, des de punt de càrrega a zona d'acopi per a posterior transport a abocador, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics i manuals. (P - 38)	4,11	608,670	2.501,63
3	F2R6426A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a dipòsit o instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 44)	13,52	608,670	8.229,22
4	F2RA73G0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 45)	20,80	608,670	12.660,34
5	F2R5426A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 41)	11,37	1,000	11,37
6	F2R5423A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 40)	13,32	1,000	13,32

<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol 1</b>	<b>01.01.02</b>	<b>23.415,88</b>
--------------	---------------------	-----------------	------------------

Obra	01	URBA VERGE SOL DEL PONT FASE 2 (ESCALES - PLAÇA VERDAGUER)
Capítol	02	MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol 1	01	MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2R5EXP2	U	PROCEDIMENT D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT DELS RESIDUS PREVIST EN AQUEST PRESSUPOST:  EXCAVACIÓ: S'HA PREVIST EXCAVACIÓ DE RASES AMB RETROEXCAVADORA I AMB RETROEXCAVADORA PETITA. EL PREU INCLOU PICAT D'ELEMENTS SOTERRATS COM MURS, BASES DE FORMIGÓ I PREVEU RENDIMENT DE MARTELL TRENCADOR I MANOBRE PER A TREBALLS MANUALS EN ZONES PROPERES EN SERVEIS I PER EXCAVAR AL VOLTAT I PER SOTA D'AQUESTS. TRANSPORT:  CÀRREGA DIRECTA A CAMIÓ PETIT 7N I TRANSPORT A ABOCADOR AMB EL MATEIX CAMIÓ. (P - 43)	0,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**PRESSUPOST**

Data: 07/03/24

Pàg.: 3

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
2	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega directa sobre camió. (P - 26)	5,88	296,700	1.744,60
3	F2225243	m3	Excavació de rasa fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, en zona amb presència de serveis, i possibles restes de fonaments i parets, amb retroexcavadora i amb mitjans manuals en zones de serveis, inclòs repicat d'elements de formigó, fonaments, murs, excavació en mina sota serveis existents i càrrega mecànica del material excavat sobre camió. (P - 28)	21,27	122,492	2.605,40
4	F22251RC	m3	Excavació de rasa fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, en zona amb presència de serveis i enderrocan claveguera existent de formigó o de muret de maó i llosa de pedra o formigó amb retroexcavadora i amb mitjans manuals en zones de serveis, inclòs repicat d'elements de formigó, fonaments, murs, excavació en mina sota serveis existents( aigua, gas, telecos, bt, MT,...) per poder passar col.lectors i escomeses , part proporcional d'enderroc d'escomeses existent , forats connexions a col.lectors. Càrrega mecànica del material excavat separant terres i runes. Inclou treball amb xarxa de sanejament existent. Treball començant per aigües avall. Inclou treballs d'estintolament de parets de rases i apuntalment i penjat i lligat d'instal.lacions que quedin al descobert (linies bt, mt, aigua, gas, telecos, enllumenat, semàfor,...) (P - 27)	28,79	752,340	21.659,87
5	F222H243	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat i amb mitjans manuals, en zones de serveis, inclòs repicat d'elements de formigó, fonaments, murs, excavació en mina sota serveis existents( aigua, gas, telecos, bt, MT,...) per poder passar col.lectors i escomeses , part proporcional d'enderroc d'escomeses existent , forats connexions a col.lectors. Inclou treball amb xarxa de sanejament existent. Càrrega mecànica del material excavat separant terres i runes. (P - 29)	53,01	951,750	50.452,27
6	F227F00A	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins de 2 m d'amplària, amb compactació del 90% PM (P - 35)	2,04	100,000	204,00
7	F2R3503A	m3	Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 39)	10,70	2.774,336	29.685,40
8	F2285R00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m d'ample, amb sauló garbellat, en varies tongades; formant llit previ a la col.locació del conducte, tapat de conducte, col.locació de la cinta senyalitzadora, i rebliment fins a cota base paviment, compactat utilitzant picó vibrant. (P - 37)	28,99	1.290,314	37.406,20
9	G261DEES	PA	Partida d'abonament íntegre dels treballs de desviaments provisionals de clavegueres amb formació de repeses, bombeig, per poder treballar en la construcció dels nous col.lectors en la zona del col.lector antic. Inclou instal.lació, obra civil, manteniment bombeig, consum energia, trams de tub de PVC provisional amb els seus accessoris,... (P - 155)	1.181,25	1,000	1.181,25

**TOTAL Subcapítol 1 01.02.01 144.938,99**

Obra	01	URBA VERGE SOL DEL PONT FASE 2 (ESCALES - PLAÇA VERDAGUER)
Capítol	02	MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol 1	02	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra i roca inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 46)	4,68	1.643,291	7.690,60
2	F2RA73G0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN	20,80	1.174,896	24.437,84

EUR

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**PRESSUPOST**

Data: 07/03/24

Pàg.: 4

MAM/304/2002) (P - 45)

<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol 1</b>	<b>01.02.02</b>	<b>32.128,44</b>
--------------	---------------------	-----------------	------------------

Obra	01	URBA VERGE SOL DEL PONT FASE 2 (ESCALES - PLAÇA VERDAGUER)
Capítol	03	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, amb nivellació i reperfilat per pendents necessaries. (P - 36)	1,76	1.483,500	2.610,96
2	F921201F	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 47)	31,49	222,525	7.007,31
3	F9365C51	m3	Base de formigó HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb transport interior mecànic (Dumper) amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclou replanteig de pendents, alineacions, encaixos per canvi de gruix. (P - 48)	111,46	250,188	27.885,95
4	F9365H31	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 49)	120,04	1,000	120,04
5	F9G26472	m3	Paviment de formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, colorejat en massa amb color 440 al 4% o similar a escollir per DF (nomenclatura segons www.serraciments.com o similar) escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic semifi. Rd>45 (P - 63)	141,54	38,755	5.485,38
6	F9Z4AA16	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 68)	5,61	322,960	1.811,81
7	F9GZ2564	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm (P - 64)	3,31	61,600	203,90
8	F9F52028	m2	Paviment de llosa de formigó de 40x20x8, acabat amb textura llisa, tipus Vulcano Arena o similar, col·locat amb morter de ciment 1:4 de 4 cm de gruix, reblert de junts amb beurada de color, amb eliminació de sobrant de vorada i neteja final amb aigua a pressió. Inclou replantejos, tall i ajustaments de peces.	40,24	1.063,140	42.780,75
		(P - 60)				
9	F9F52024	m2	Paviment de llosa de formigó de 40x20x5, acabat amb textura llisa, tipus Vulcano Arena o similar, col·locat amb morter de ciment 1:4 de 4 cm de gruix, reblert de junts amb beurada de color, amb eliminació de sobrant de vorada i neteja final amb aigua a pressió. Inclou replantejos, tall i ajustaments de peces.	35,95	23,100	830,45
		(P - 59)				
10	F9F5PD80	m2	Paviment de llosa de formigó de 20x20x8, amb botons podotàctils circulars (warning), acabat amb textura llisa, tipus Vulcano Arena o similar, col·locat amb morter de ciment 1:4 de 6 cm de gruix, reblert de junts amb beurada de color, amb eliminació de sobrant de vorada i neteja final amb aigua a pressió. Inclou replantejos, tall i ajustaments de peces.	50,80	5,000	254,00
		(P - 61)				
11	F9F5WR80	m2	Paviment de llosa de formigó de 20x20x8, amb ratllat direccional (crossing), acabat amb textura llisa, tipus Vulcano Arena, Vulcano metal (elegir DF) o similar, col·locat amb morter de ciment 1:4 de 6 cm de gruix, reblert de junts amb beurada de color, amb eliminació de sobrant de vorada i neteja final amb aigua a pressió. Inclou replantejos, tall i ajustaments de peces.	51,30	12,420	637,15

EUR

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**PRESSUPOST**

Data: 07/03/24

Pàg.: 5

		(P - 62)				
12	F9F52020	unt	Paviment de daus de 20x20 per senyalització itinerari, formats per peces de llosa de formigó de 40x20x8 tallades per la meitat, acabat amb textura llisa, tipus Vulcano black o similar, col·locat amb morter de ciment 1:4 de fins a 4 cm de gruix, col·locades amb separadors de PVC i rebert de junts amb beurada de color, amb eliminació de sobrant de vorada i neteja final amb aigua a pressió. Inclou replantejos, tall i ajustaments de peces. Peces inserides entre el paviment de 40x20 segons alineació plànol. (P - 58)	16,52	5.000	82,60
13	F96AC014	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzada, de 10 mm de gruix i 120 mm d'alçària, en trams rectes i corbats, en formació de vorada, delimitació de paviments, inclòs ancoratge amb barra corrugada d 16 mm cada 1,20 soldada a la xapa i fixada a base de formigó amb tac químic. (P - 51)	28,66	359,300	10.297,54
14	F96AUA40	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, en trams rectes o corbats, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió (P - 52)	49,18	97,340	4.787,18
15	F965A6D9	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 50)	31,25	50.000	1.562,50
16	F9715G71	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 53)	128,74	11,664	1.501,62
17	F97433EA	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (P - 54)	18,65	50.000	932,50
18	F985A50R	m	Gual de 120 cm de rampa, de peces de formigó, doble capa, 60x40x8 cm, col·locat sobre base de formigó reciclat no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter. (P - 55)	144,40	3.000	433,20
19	F985CAPS	Unt	Conjunt de 4 peces per caps laterals de gual de 120 cm de rampa, de peces de formigó, doble capa, 58x40x28 cm, dreta i esquerra, cap arrodonit davant recta darrera, col·locat sobre base de formigó reciclat no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter. (P - 56)	277,41	1.000	277,41
20	F9E1320G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 57)	43,16	44,800	1.933,57
21	F9J12P40	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 66)	0,54	89,000	48,06
22	F9H111C1	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Inclòs formació de rampes. (P - 65)	95,48	38,412	3.667,58
23	F9V3753A	m	Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció escairada de 34x18 cm, amb bisell i acabat buixardat, de color especial, col·locat amb morter M 7.5 (P - 67)	82,22	5.000	411,10
24	E9VZ1211	m	Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I amb encofrat de tauler de les tabiques. (P - 1)	23,63	5.000	118,15

<b>TOTAL</b>	<b>Capitol</b>	<b>01.03</b>	<b>115.680,71</b>
--------------	----------------	--------------	-------------------

Obra	01	URBA VERGE SOL DEL PONT FASE 2 (ESCALES - PLAÇA VERDAGUER)
Capitol	04	CLAVEGUERAM

EUR

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**PRESSUPOST**

Data: 07/03/24

Pàg.: 6

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FD7JC186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 82)	11,03	24,000	264,72
2	FD7JE186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 84)	12,46	163,500	2.037,21
3	FD7JL186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 85)	28,38	238,000	6.754,44
4	FD7JN186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 86)	38,86	305,000	11.852,30
5	FD7JQ186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 87)	55,01	67,000	3.685,67
6	FDB2766H	u	Solera de pou de formigó HM-35/P/20/+Qc de 20 cm de gruix en base i reomplert fins a mig tub, de planta 1,2x1,2 m. Inclou refinat de parets interiors. Tub col·lector passant i reomplert en pous de connexió a col·lector existent.  (P - 88)	96,92	14,000	1.356,88
7	FDD15094	m	Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6, amb ajust d'alçada a rasant del carrer i amb ajust a base pou trobada tubs i pou de resalt. Reomplert de trobada amb base i amb tubs amb formigó HM-20/B/20/I. Inclou formació rasant i canvi secció tub si es necessari. Inclou formació de reducció i tall peça inferior per ajust a col·lector. (P - 89)	111,06	34,200	3.798,25
8	FDDZS005	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P - 93)	20,20	58,000	1.171,60
9	FDDZAED4	u	Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 610 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 91)	265,44	5,000	1.327,20
10	FDDZRDD4	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa emplenable abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 92)	186,71	8,000	1.493,68
11	FDDZ6DD4	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 90)	212,92	4,000	851,68
12	G261CONE	Unt	Treballs de connexió d'escomesa de sanejament existent ( residuals o pluvials) a nova xarxa de sanejament. Inclou: Treballs de localització, repicat sortida escomesa existent, preparació d'embocat, peça especial de connexió, rebliment, retacat i rejuntat amb ciment especial treball en aigua i de ràpid fraguat. Colze per connexió de baixants exteriors. I qualsevol accessori i material per deixar la connexió realitzada i estanca. (P - 154)	31,50	120,000	3.780,00
13	FD5H89A9	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 160 a 200 mm d'alçada, amb perfil lateral, amb reixa de fosa	143,29	28,000	4.012,12

EUR



PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**PRESSUPOST**

Data: 07/03/24

Pàg.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
14	FD5J6F08	u	nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix. Inclou accessori connexió canal a tub PE200 i segellat de junt. (P - 79)	118,02	24,000	2.832,48
15	FD5Z8FC4	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 80)	100,35	24,000	2.408,40
16	FD7JCONN	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x245x70 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 81)	158,14	2,000	316,28
			Intercepció de col·lector existent per a formació de nou pou de clavegueram, amb els següents treballs: demolició de col·lector amb martell compressor i tall amb radial, càrrega de runes a camió amb mitjans manuals i mecànics, ajust i rejuntat amb morter, maons ceràmics i formigó de tub col·lector existent a nou pou d'intercepció. Realització de treballs amb col·lector en servei. (P - 83)			

**TOTAL Capítol 01.04 47.942,91**

Obra	01	URBA VERGE SOL DEL PONT FASE 2 (ESCALES - PLAÇA VERDAGUER)
Capítol	05	ENLLUMENAT PÚBLIC
Subcapítol 1	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FDG51337	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 94)	14,72	18,000	264,96
2	FDG52337	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 95)	17,62	24,000	422,88
3	FDK282C9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i rebler lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 101)	104,45	10,000	1.044,50
4	FDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 104)	40,78	10,000	407,80
5	EF4219CB	Unt	Protector de conversió aereo-soterrada de 2,5m de tub d'acer inoxidable (AISI 304), de 54 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, fixat a façana amb brides U i amb caputxó superior per tancar pas de cablejat. Col·locat. (P - 4)	47,90	1,000	47,90
6	FDGZU010	m	Banda continua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora (P - 100)	0,30	42,000	12,60

**TOTAL Subcapítol 1 01.05.01 2.200,64**

Obra	01	URBA VERGE SOL DEL PONT FASE 2 (ESCALES - PLAÇA VERDAGUER)
Capítol	05	ENLLUMENAT PÚBLIC
Subcapítol 1	02	INSTAL·LACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FHM1EC80	u	Columna cilíndrica Novatilu o equivalent de planxa d'acer galvanitzat, pintada gris forja, de 8,00 m d'alçària, amb fixació TOP de 60 mm, amb base platina i portella, amb tractament de nlsanització fins a la	1.468,79	1,000	1.468,79

EUR

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**PRESSUPOST**

Data: 07/03/24

Pàg.: 8

		portella i acabat antigraffiti als 3 m inferiors, col·locada sobre dau de formigó. Inclou l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador. (P - 113)				
2	FHQLMILA	u	Projector per a exterior amb leds model Milan S LED 80W Asimètric MN 3000K de Novatilu o equivalent, aïllament classe IK09 i grau de protecció IP66, col·locat en columna amb accessoris orientables. (P - 114)	423,03	6,000	2.538,18
3	FHM1DESP	u	Desmuntatge de bàcul existent i muntatge a nova posició. Inclou els següents treballs: Excavació de terres per a fonament, càrrega i transport de terres a abocador inclòs cànon, formigonat de base de 80x80x80 cm amb HM20/B/20/l, subministre nous ancoratges i plantilla, desmuntatge de columna i trasllat a nova posició amb camió grua, prolongació de tub corrugat PE 90 des de columna actual a nova posició (14 m màxim), nou cablejat des de columna més propera a nova posició (25 m màxim). Connexió i Posta en funcionament. (P - 112)	450,60	1,000	450,60
4	FHGALEGA	u	Treballs i projectes de legalització de la modificació de la instal·lació d'enllumenat públic dels quadres d'enllumenat afectats (nous punts de llum afegits, substitució lluminàries, canvi potència,...), inclou: projecte, honoraris, visats, tràmits de legalització, ECA, taxes, ... Actualització de plànols, esquemes, memòries. (P - 111)	450,00	1,000	450,00
5	FG315554	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 108)	8,03	34,400	276,23
6	FG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm <sup>2</sup> , muntat superficialment (P - 110)	9,61	18,000	172,98
7	FG317174	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 16 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub, per a cable terra tram dins tub. (P - 109)	6,01	16,000	96,16
<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol 1</b>			<b>01.05.02</b>		<b>5.452,94</b>

Obra	01	URBA VERGE SOL DEL PONT FASE 2 (ESCALES - PLAÇA VERDAGUER)
Capítol	06	TELECOMUNICACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FDG74333	m	Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 3 unitats de conducte de PEHD tritub de 40 mm de diàmetre, 3 mm de gruix i PN 10, (total 9 tubs) situada en vorera, reblert amb formigó (dau de 30x30 cm) fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 99)	33,15	346,650	11.491,45
2	FDK282JA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 103)	207,82	5,000	1.039,10
3	FDKZHL4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb indicació TC (telecomunicacions) col·locat amb morter (P - 105)	346,86	5,000	1.734,30
4	F222OCTL	unt	Treballs de desmuntatge de tapes d'arquetes, registres de la xarxa de telefonia afectada per la demolició dels paviments, previ a enderroc paviments actuals, protecció dels elements i nova col·locació d'aquests elements al realitzar la nova pavimentació.	200,00	1,000	200,00

EUR

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**PRESSUPOST**

Data: 07/03/24

Pàg.: 9

Inclou ajudes de paleta a cia Telefonica en cas necessari. (P - 33)

**TOTAL Capítol 01.06 14.464,85**

Obra	01	URBA VERGE SOL DEL PONT FASE 2 (ESCALES - PLAÇA VERDAGUER)
Capítol	07	SOTERRAMENT LINIES BT
Subcapítol 1	01	OBRA CIVIL PREVISIÓ EYPSA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FDG52637	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 96)	22,50	145,700	3.278,25
2	FDK282J9	u	Arqueta cega de fàbrica de maó de 120x60x95 cm interior, per a connexions prisma BT a CGP particulars i en travesses carrer, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de grava de 10 cm de gruix i reblert interior i laterals amb sauló garbellat. (P - 102)	254,47	7,000	1.781,29
3	FG11CAHO	u	CDU, Cahors 0555014 o similar col.locada, amb part proporcional d'accessoris i bastiment i porta amb fulla batent amb pany amb clau JIS 20. (P - 107)	267,65	6,000	1.605,90
4	EY021111	u	Treballs de paleta per encast de tubs i CDU a façana amb: realització de talls i regates, repicat de bases, càrrega i transport de runes a abocador inclòs canònic, subministre, col.locació, collat i tapat de 2 tubs PE160 de CDU a arqueta, collat de CDU, collat de bastiment i tapa CDU, revestiment de façana igual a existent, (P - 7)	0,00	7,000	0,00
5	FDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora (P - 100)	0,30	127,700	38,31

**TOTAL Subcapítol 1 01.07.01 6.703,75**

Obra	01	URBA VERGE SOL DEL PONT FASE 2 (ESCALES - PLAÇA VERDAGUER)
Capítol	07	SOTERRAMENT LINIES BT
Subcapítol 1	02	INSTAL·LACIÓ EYPSA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FDG5INST	U	PARTIDES NO PREVISTES EN AQUEST PRESSUPOST. CONTRACTACIÓ A PART. (P - 98)	0,00	0,000	0,00

**TOTAL Subcapítol 1 01.07.02 0,00**

Obra	01	URBA VERGE SOL DEL PONT FASE 2 (ESCALES - PLAÇA VERDAGUER)
Capítol	07	SOTERRAMENT LINIES BT
Subcapítol 1	03	OBRA CIVIL PREVISIÓ SOTERRAMENT TRAVESSES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EF22GV5P	m	Protector de conversió aereo-soterrada de 2,5m de tub d'acer galvanitzat de 5" fixat a façana amb brides U i amb caputxó superior per tancar pas de cablejat. Col.locat. (P - 3)	65,94	13,000	857,22
2	FDG52637	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 96)	22,50	50,200	1.129,50
3	FDG54647	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de	36,25	6,000	217,50

EUR

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**PRESSUPOST**

Data: 07/03/24

Pàg.: 10

4	FDGZU010	m	40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 97)	0,30	56,200	16,86
			Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora (P - 100)			

**TOTAL Subcapítol 1 01.07.03 2.221,08**

Obra	01	URBA VERGE SOL DEL PONT FASE 2 (ESCALES - PLAÇA VERDAGUER)
Capítol	08	XARXA AIGUA POTABLE (AQUALIA)
Subcapítol 1	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F222OCES	unt	Treballs d'obra civil per substitució d'escomesa: Demolició paviment zona escomesa, excavació amb mitjans manuals de rasa, càrrega i transport de residus a abocador, cànon abocament, rebliment de rasa amb sauló garbellat, cinta de senyalització, collat d'escomesa i caixetí. (P - 32)	45,00	32,500	1.462,50
2	F222VCPO	unt	Treballs d'obra civil per substitució vàlvules comporta Demolició paviment zona escomesa, excavació amb mitjans manuals de rasa, càrrega i transport de residus a abocador, cànon abocament, rebliment de rasa amb sauló garbellat, cinta de senyalització, collat d'escomesa i caixetí amb morter i formigó. (P - 34)	63,00	1,000	63,00
3	F222OAIG	unt	Treballs de desmuntatge de tapes d'arquetes, registres de la xarxa d'aigua afectada per la demolició dels paviments, previ a enderroc paviments actuals, protecció dels elements i nova col·locació d'aquests elements al realitzar la nova pavimentació. Inclou ajudes de paleta a cia d'aigua en cas necessari. (P - 30)	225,00	1,000	225,00

**TOTAL Subcapítol 1 01.08.01 1.750,50**

Obra	01	URBA VERGE SOL DEL PONT FASE 2 (ESCALES - PLAÇA VERDAGUER)
Capítol	08	XARXA AIGUA POTABLE (AQUALIA)
Subcapítol 1	02	INSTAL·LACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FJM3AQUA	u	TREBALLS DE MILLORA A LA XARXA EXISTENT SEGONS PRESSUPOST D'AQUALIA NÚMERO 4/2019 DEL 13-3-2019 (P - 116)	0,00	0,000	0,00
2	FJM31BP4	u	Vàlvules de comporta amb sellent elàstic DN 100 PN 16 amb brides, inclou valones, juntes, brides i cargols hexagonals per brida de 100. Inclou trampilló de registre. Totalment instal·lat. (P - 115)	0,00	1,000	0,00
3	FJM3ESC1	u	Escomesa de 1" a la nova canonada. Inclou collarí, cotxes de llautó, tram de canonada, vàlvula d'escomesa i tapa de registre. (P - 117)	171,45	28,500	4.886,33
4	FJM3ESC2	u	Escomesa de 2" a la nova canonada. Inclou collarí, cotxes de llautó, tram de canonada, vàlvula d'escomesa i tapa de registre. (P - 118)	250,38	4,000	1.001,52
5	FJM3ESSS	u	Seguretat i salut en l'obra, inclou fixació amb elements metàl·lics de les vàlvules en cas necessari i elements de seguretat en l'obra. (P - 119)	250,00	1,000	250,00

**TOTAL Subcapítol 1 01.08.02 6.137,85**

Obra	01	URBA VERGE SOL DEL PONT FASE 2 (ESCALES - PLAÇA VERDAGUER)
Capítol	09	XARXA DE GAS NATURAL

EUR

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**PRESSUPOST**

Data: 07/03/24

Pàg.: 11

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F222OCAR	unt	Treballs de desmuntatge de tapes d'arquetes, registres de la xarxa de Gas Natural afectada per la demolició dels paviments, previ a enderroc paviments actuals, protecció dels elements i nova col.locació d'aquests elements al realitzar la nova pavimentació. Inclou ajudes de paleta a cia de gas en cas necessari. (P - 31)	225,00	1,000	225,00
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.09</b>			<b>225,00</b>	

Obra	01	URBA VERGE SOL DEL PONT FASE 2 (ESCALES - PLAÇA VERDAGUER)
Capítol	10	MOBILIARI URBÀ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQ11PORT	u	Banc Porto de Novatilu o equivalent, de 2000x600x450 mm, de formigó prefabricat, acabat color gris granit d'especte rugós, pulit a la seva cara superior. Fixació al terra pel seu propi pes. (P - 125)	676,35	2,000	1.352,70
2	FQ11PORE	u	Banc Porto amb respatller de Novatilu o equivalent, de 2000x600x450 mm, de formigó prefabricat, acabat color gris granit d'especte rugós, pulit a la seva cara superior. Fixació al terra pel seu propi pes. (P - 124)	958,09	2,000	1.916,18
3	FQB4JDAG	u	Jardinera BIS especial de Novatilu o equivalent, de xapa d'acer, de 1200X1200X800. Pintada en color gris oxiron. (P - 130)	780,55	5,000	3.902,75
4	FQ21DADO	u	Paperera Dado de Novatilu o equivalent, de prefabricat de formigó, de color granit d'aspecte granulats. Sistema interior amb aro subjecta-bosses. Amb amb tapa. Fixació al terra pel seu propi pes. (P - 126)	336,11	2,000	672,22
5	FQ21MULN	u	Paperera Multiproducte Dado de Novatilu o equivalent, de prefabricat de formigó, de color granit aspecte rugós. Sistema interior amb aro subjecta-bosses. Tapa d'acer. Part superior amb color específic per a reciclatge. Tapa zincada i pintada amb imprimació epoxi i pintura polièster en pols color. Fixació al terra pel seu propi pes. (P - 127)	791,51	1,000	791,51
6	FQ42CODA	u	Cadira - piló dissuasor Dado de Novatilu o equivalent, de 40x40x45, de formigó prefabricat, acabat, color gris granit. Instal·lació: Fixació al terra pel seu propi pes. (P - 129)	241,07	28,000	6.749,96
7	FQZ5UA19	u	Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer inoxidable de 950 mm d'alçària i 750 mm d'amplària, format per tub de 50 mm de diàmetre amb aro embellidor de 100 mm de diàmetre, amb capacitat per a 2 bicicleta, col·locat amb perforació i rebleret resines. (P - 131)	88,55	4,000	354,20
8	FQ31FUQU	u	Font Quadrada de Novatilu o equivalent, d'acer zincat amb protecció especial a la corrosió. Aixeta i suports niquelats. Reixa de fosa dúctil, marc d'acer per a la recollida d'aigua. totalment instal·lada i connectada a la xarxa. (P - 128)	524,29	1,000	524,29
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.10</b>			<b>16.263,81</b>	

Obra	01	URBA VERGE SOL DEL PONT FASE 2 (ESCALES - PLAÇA VERDAGUER)
Capítol	11	JARDINERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR412C2C	u	Subministrament d'Acer platanoides Crimson King de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 135)	263,11	1,000	263,11
2	FR61434A	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans manuals i mecànics per presència de roca o restes fonaments, en un	99,64	1,000	99,64

EUR

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**PRESSUPOST**

Data: 07/03/24

Pàg.: 12

		pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 147)				
3	FRZ23C23	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 2.5 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 152)	59,32	1,000	59,32
4	FRZ8PRAB	U	Protecció d'arbre existent amb col.locació de tub corrugat d 200 mm obert en dues meitats i lligat amb brides, a una alçada de fins a 150 cm del terra. (P - 153)	13,10	1,000	13,10
5	FR493633	u	Subministrament d'Acanthus mollis d'alçada de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (P - 136)	4,40	20,000	88,00
6	FR4FE431	u	Subministrament de Nephrolepis cordifolia en contenidor de 3 l (P - 143)	3,72	20,000	74,40
7	FR4DN43B	u	Subministrament d'Hedera helix d'alçada de 125 a 150 cm, en contenidor de 3 l (P - 142)	3,55	20,000	71,00
8	FR4DH851	u	Subministrament de Gaura lindheimeri en contenidor de 5 l (P - 141)	5,37	12,000	64,44
9	FR4B7D33	u	Subministrament de Centranthus ruber d'alçada de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (P - 138)	4,11	12,000	49,32
10	FR4JGQ61	u	Subministrament de Verbena sp en contenidor de 6 l (P - 146)	6,25	20,000	125,00
11	FR4CW841	u	Subministrament d'Erica multiflora en contenidor de 3 l (P - 140)	4,96	20,000	99,20
12	FR4H9834	u	Subministrament de Salvia fruticosa d'alçada de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (P - 145)	4,11	20,000	82,20
13	FR4H3446	u	Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçada de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (P - 144)	4,13	20,000	82,60
14	FR4BVDDC	u	Subministrament de Cornus sanguinea d'alçada de 80 a 120 cm, en contenidor de 17 l (P - 139)	14,89	12,000	178,68
15	FR4AC461	u	Subministrament de Bougainvillea g. 'Sanderiana' -EspaLera en contenidor de 6 l (P - 137)	14,70	12,000	176,40
16	FR662228	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 148)	8,00	132,000	1.056,00
17	FR662338	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 149)	13,89	12,000	166,68
18	FR662448	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 150)	17,50	32,000	560,00
19	FR662558	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 151)	25,71	12,000	308,52
20	FR261105	m2	Fresatge de terreny flux a una fondària de 0.2 m, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (P - 132)	4,92	23,740	116,80
21	FR3P2154	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 133)	98,28	7,122	699,95
22	FR3SE454	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 134)	7,72	23,740	183,27
23	FJS51632	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 120)	3,16	80,000	252,80

EUR

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**PRESSUPOST**

Data: 07/03/24

Pàg.: 13

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
24	FJSA1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 121)	118,62	2,000	237,24
25	FJSB1121	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 16 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 122)	58,31	2,000	116,62
26	FJSDR60G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 123)	61,02	2,000	122,04
27	EJM11401	u	Subministre i instal·lació de comptador d'aigua per a xarxa de reg i escomesa de connexió a la xarxa i tub d'alimentació a la zona de reg. Inclou , connexió a la xarxa, caixa comptador i comptador, claus de pas, tapes claus. Posat en marxa. (P - 5)	297,00	2,000	594,00
28	FFB18655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 106)	17,39	32,000	556,48
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>		<b>01.11</b>		<b>6.496,81</b>	

Obra	01	URBA VERGE SOL DEL PONT FASE 2 (ESCALES - PLAÇA VERDAGUER)
Capítol	12	SENYALITZACIÓ
Subcapítol 1	01	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FFB2B201	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (P - 75)	76,26	1,000	76,26
2	FFB12252	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (P - 74)	99,01	2,000	198,02
3	FFB2B501	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (P - 76)	122,36	2,000	244,72
4	FFB2BICI	u	Placa informativa aparcament bici d'alumini anoditzat, de 40x30 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (P - 77)	55,82	1,000	55,82
5	FFBZ3010	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat amb perforació amb broca diamantada de 90 mm fins a 30 cm de profunditat i collat amb ciment ràpid. (P - 78)	31,19	23,400	729,85
6	F21BMUTG	u	Muntatge de senyal existent que s'ha desmuntat per les obres, transport des de magatzem a obra, perforació paviment amb broca diamantada, col·locació i fixació amb morter ràpid. En les senyals aprofitables que el suport no és d'alumini s'aprofitarà només la senyal i el suport serà nou. (P - 20)	9,47	1,000	9,47
<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol 1</b>		<b>01.12.01</b>		<b>1.314,14</b>	

Obra	01	URBA VERGE SOL DEL PONT FASE 2 (ESCALES - PLAÇA VERDAGUER)
Capítol	12	SENYALITZACIÓ
Subcapítol 1	02	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FBA1E517	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color i microesferes de vidre, aplicada	0,99	27,800	27,52

EUR

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**PRESSUPOST**

Data: 07/03/24

Pàg.: 14

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
2	FBA15517	m			
		mecànicament mitjançant polvorització (P - 70)	0,96	104,400	100,22
		Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 69)			
3	FBA27517	m	3,91	1,000	3,91
		Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 72)			
4	FBA24517	m	3,22	1,000	3,22
		Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 71)			
5	FBA31517	m2	20,30	1,000	20,30
		Pintat sobre paviment de marca vial superficial de geometria variable (fletxes, lletres, triangles, cediú pas, minus,...) per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 73)			
<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol 1</b>				<b>155,17</b>

Obra	01	URBA VERGE SOL DEL PONT FASE 2 (ESCALES - PLAÇA VERDAGUER)
Capítol	13	VARIS


NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ESEGSURET	ut	4.095,00	1,000	4.095,00
		Despeses de seguretat i salut segons pressupost ESS, redacció pla de seguretat, recurs preventiu, equips de protecció individual, proteccions col·lectives, tancament de l'obra, proteccions de rases i passos, senyalització, control accessos, senyalització trànsit, formació, primers auxilis, equips d'higiene i benestar,... (P - 6)			
2	E9VZRAMP	PA	506,25	1,000	506,25
		Partida alçada d'abonament íntegre pel muntatge i desmuntatge de rampes per accés de vianants a habitatges i locals i vehicles en aparcaments, en el moment que es faci l'enderroc del paviment existent o hi hagi rases davant de les entrades actuals. Inclòs planxes d'acer en entrades vehicles a garatges, rampes de sauló compactat,... i el seu manteniment. Muntatge i desmuntatge les vegades necessàries, per garantir en tot moment de l'obra l'accés. Col.locació de cartells avisadors d'inici d'obres i d'afectacions a veïns i comerços, avisos amb cartells i flyers a veïns, formació de passos de vianants provisionals adaptats, desplaçaments senyals trànsit, ajudes a càrrega i descàrrega i accés a habitatges o locals de persones de mobilitat reduïda...  (P - 2)			
3	JZ22ASBU	PA	875,00	1,000	875,00
		Partida alçada d'abonament íntegre. Treballs de topografia i replanteig. Treballs de redacció de projecte as buit. Planta topogràfica final d'obra fins 20 m al voltant límits carrer obra, plànol de detall instal·lacions soterrades acotades, situació mobiliari, senyalització, tipus de paviment,... entregat amb suport informàtic pdf, i dwg i 1 còpia suport paper A3 complet. S'entregarà arxiu fotogràfic de cada punt de connexió d'escomeses de clavegueram i dels punts de contacte en façana de les previsions d'escomeses. (P - 156)			

EUR



Codi Segur de Verificació: 3c3272dd-5ce4-4029-a37a-d3942355f020  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01081000\_2024\_20152955  
Data d'impressió: 16/05/2024 11:44:40  
Pàgina 17 de 54

**SIGNATURES**  
1.- Xavier Montilla Ferreres (TCAT) (L'arquitecte tècnic municipal), 07/03/2024 15:32  
2.- Alfons Conesa Pagès (TCAT), 23/04/2024 12:11



PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**PRESSUPOST**

Data: 07/03/24

Pàg.: 15

---

<b>TOTAL</b>	<b>Capitol</b>	<b>01.13</b>	<b>5.476,25</b>
--------------	----------------	--------------	-----------------

---

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 07/03/24

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	E9VZ1211	m	Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I amb encofrat de tauler de les tabiques. (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	23,63 €
P-2	E9VZRAMP	PA	Partida alçada d'abonament íntegre pel muntatge i desmuntatge de rampes per accés de vianants a habitatges i locals i vehicles en aparcaments, en el moment que es faci l'enderroc del paviment existent o hi hagi rases davant de les entrades actuals. Inclòs planxes d'acer en entrades vehicles a garatges, rampes de sauló compactat,... i el seu manteniment. Muntatge i desmuntatge les vegades necessàries, per garantir en tot moment de l'obra l'accés. Col.locació de cartells avisadors d'inici d'obres i d'afectacions a veïns i comerços, avisos amb cartells i flyers a veïns, formació de passos de vianants provisionals adaptats, desplaçaments senyals trànsit, ajudes a càrrega i descàrrega i accés a habitatges o locals de persones de mobilitat reduïda...  (CINC-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	506,25 €
P-3	EF22GV5P	m	Protector de conversió aereo-soterrada de 2,5m de tub d'acer galvanitzat de 5'' fixat a façana amb brides U i amb caputxó superior per tancar pas de cablejat. Col.locat. (SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	65,94 €
P-4	EF4219CB	Unt	Protector de conversió aereo-soterrada de 2,5m de tub d'acer inoxidable (AISI 304) , de 54 mm de diàmetre exterior i 1.2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, fixat a façana amb brides U i amb caputxó superior per tancar pas de cablejat. Col.locat. (QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	47,90 €
P-5	EJM11401	u	Subministre i instal.lació de comptador d'aigua per a xarxa de reg i escomesa de connexió a la xarxa i tub d'alimentació a la zona de reg. Inclou , connexió a la xarxa, caixa comptador i comptador, claus de pas, tapes claus. Posat en marxa. (DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS)	297,00 €
P-6	ESEGSURET	ut	Despeses de seguretat i salut segons pressupost ESS, redacció pla de seguretat, recurs preventiu, equips de protecció individual, proteccions col.lectives, tancament de l'obra, proteccions de rases i passos, senyalització, control accessos, senyalització trànsit, formació, primers auxilis, equips d'higiene i benestar... (QUATRE MIL NORANTA-CINC EUROS)	4.095,00 €
P-7	EY021111	u	Treballs de paleta per encast de tubs i CDU a façana amb: realització de talls i regates, repicat de bases, càrrega i transport de runes a abocador inclòs cànon, subministre, col.locació, collat i tapat de 2 tubs PE160 de CDU a arqueta, collat de CDU, collat de bastiment i tapa CDU, revestiment de façana igual a existent, (ZERO EUROS)	0,00 €
P-8	F2191306	m	Demolició de vorada, vorada american, vorada gual,... col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	3,81 €
P-9	F2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	4,42 €

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 07/03/24

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-10	F2193A06	m	Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	4,14 €
P-11	F2194AG5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora, amb martell trencador i manual en vores de façanes per evitar trencar revestiments façanes i marjapeus entrades i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	4,71 €
P-12	F2194JK5	m2	Demolició de paviment de panots i lloses formigó col·locats sobre formigó, de fins a 25 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador amb martell trencador, amb compressor i manual en vores de façanes per evitar trencar revestiments façanes i marjapeus entrades i càrrega sobre camió i càrrega sobre camió (SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	7,83 €
P-13	F2194XG5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	2,49 €
P-14	F219EBAC	u	Enderroc de banc amb martell compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. (SEIXANTA-QUATRE EUROS)	64,00 €
P-15	F219FBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	2,65 €
P-16	F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	3,31 €
P-17	F21B11SE	u	Desmuntatge de senyal de trànsit o senyalització rutes, format per tub d'alumini, acer o fusta i senyals circulars, triangulars, rectangulars, quadrats,... càrrega manual sobre camió i transport a magatzem Municipal els aprofitables i a abocador els no aprofitables. (CATORZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	14,19 €
P-18	F21B3001	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics, càrrega manual sobre camió, transport a magatzem Municipal del material aprofitable i a abocador de les runes. (VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	23,96 €
P-19	F21BBERL	u	Desmuntatge de coxins Berlinesos reductors de velocitat de fins a 6 m longitud, amb descargolat o tall de fixacions, càrrega manual sobre camió, i transport a magatzem Municipal. (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	26,55 €
P-20	F21BMUTG	u	Muntatge de senyal existent que s'ha desmuntat per les obres, transport des de magatzem a obra, perforació paviment amb broca diamantada, col·locació i fixació amb morter ràpid. En les senyals aprofitables que el suport no és d'alumini s'aprofitarà només la senyal i el suport serà nou. (NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	9,47 €
P-21	F21BTUBS	u	Desmuntatge de formació de rampes per quals particulars amb tubs d'acer, fustes,... càrrega a camió, transport a abocador inclòs cànon (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	22,50 €
P-22	F21D3KK1	m	Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb compressor, separació de reixes i runa i càrrega mecànica sobre camió (CATORZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	14,96 €

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 07/03/24

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-23	F21DQG02	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i manuals, separació de reixes i runa i càrrega sobre camió (CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,48 €
P-24	F21Q2501	u	Desmuntatge de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, càrrega manual, transport de material a magatzem municipal i de runes a abocador. (NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	9,22 €
P-25	F21QQB01	u	Desmuntatge de piona d'acer o plàstic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual isobfe camió, transport a magatzem del material aprofitable i a abocador de les runes. (DOTZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	12,40 €
P-26	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega directa sobre camió. (CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,88 €
P-27	F22251RC	m3	Excavació de rasa fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, en zona amb presència de serveis i enderrocs claveguera existent de formigó o de muret de maó i llosa de pedra o formigó amb retroexcavadora i amb mitjans manuals en zones de serveis, inclòs repicat d'elements de formigó, fonaments, murs, excavació en mina sota serveis existents( aigua, gas, telecos, bt, MT,...) per poder passar col.lectors i escomeses , part proporcional d'enderroc d'escomeses existent , forats connexions a col.lectors. Càrrega mecànica del material excavat separant terres i runes. Inclou treball amb xarxa de sanejament existent. Treball començant per aigües avall. Inclou treballs d'estintolament de parets de rases i apuntalment i penjat i lligat d'instal.lacions que quedin al descobert (linies bt, mt, aigua, gas, telecos, enllumenat, semàfor,...)  (VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	28,79 €
P-28	F2225243	m3	Excavació de rasa fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, en zona amb presència de serveis, i possibles restes de fonaments i parets, amb retroexcavadora i amb mitjans manuals en zones de serveis, inclòs repicat d'elements de formigó, fonaments, murs, excavació en mina sota serveis existents i càrrega mecànica del material excavat sobre camió. (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	21,27 €
P-29	F222H243	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat i amb mitjans manuals, en zones de serveis, inclòs repicat d'elements de formigó, fonaments, murs, excavació en mina sota serveis existents( aigua, gas, telecos, bt, MT,...) per poder passar col.lectors i escomeses , part proporcional d'enderroc d'escomeses existent, forats connexions a col.lectors. Inclou treball amb xarxa de sanejament existent. Càrrega mecànica del material excavat separant terres i runes. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	53,01 €
P-30	F222OAIG	unt	Treballs de desmuntatge de tapes d'arquetes, registres de la xarxa d'aigua afectada per la demolició dels paviments, previ a enderroc paviments actuals, protecció dels elements i nova col.locació d'aquests elements al realitzar la nova pavimentació. Inclou ajudes de paleta a cia d'aigua en cas necessari. (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	225,00 €
P-31	F222OCAR	unt	Treballs de desmuntatge de tapes d'arquetes, registres de la xarxa de Gas Natural afectada per la demolició dels paviments, previ a enderroc paviments actuals, protecció dels elements i nova col.locació d'aquests elements al realitzar la nova pavimentació. Inclou ajudes de paleta a cia de gas en cas necessari. (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	225,00 €
P-32	F222OCES	unt	Treballs d'obra civil per substitució d'escamesa: Demolició paviment zona escamesa, excavació amb mitjans manuals de rasa, càrrega i transport de residus a abocador, cànon abocament, rebliment de rasa amb sauló garbellat, cinta de senyalització, collat d'escamesa i caixetí. (QUARANTA-CINC EUROS)	45,00 €

Codi Segur de Verificació: 3c3272dd-5ce4-4029-a37a-d3942355f020  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01081000\_2024\_20152955  
 Data d'impressió: 16/05/2024 11:44:40  
 Pàgina 21 de 54

**SIGNATURES**  
 1.- Xavier Montilla Ferreres (TCAT) (L'arquitecte tècnic municipal), 07/03/2024 15:32  
 2.- Alfons Conesa Pagès (TCAT), 23/04/2024 12:11

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 07/03/24

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-33	F222OCTL	unt	Treballs de desmuntatge de tapes d'arquetes, registres de la xarxa de Telefonica afectada per la demolició dels paviments, previ a enderroc paviments actuals, protecció dels elements i nova col·locació d'aquests elements al realitzar la nova pavimentació. Inclou ajudes de paleta a cia Telefonica en cas necessari. (DOS-CENTS EUROS)	200,00 €
P-34	F222VCPO	unt	Treballs d'obra civil per substitució valvules comporta Demolició paviment zona escamesa, excavació amb mitjans manuals de rasa, càrrega i transport de residus a abocador, cànon abocament, reblliment de rasa amb sauló garbellat, cinta de senyalització, collat d'escamesa i caixetíamb morter i formigó. (SEIXANTA-TRES EUROS)	63,00 €
P-35	F227F00A	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins de 2 m d'amplària, amb compactació del 90% PM (DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	2,04 €
P-36	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, amb nivellació i reperfilat per pendents necessaries. (UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	1,76 €
P-37	F2285R00	m3	Reblliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m d'ample, amb sauló garbellat, en vàries tongades; formant llit previ a la col·locació del conducte, tapat de conducte, col·locació de la cinta senyalitzadora, i reblliment fins a cota base paviment, compactat utilitzant picó vibrant. (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	28,99 €
P-38	F24120DU	m3	Transport de runes i terres interior d'obra, des de punt de càrrega a zona d'acopi per a posterior transport a abocador, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics i manuals. (QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	4,11 €
P-39	F2R3503A	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (DEU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	10,70 €
P-40	F2R5423A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	13,32 €
P-41	F2R5426A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (ONZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	11,37 €
P-42	F2R5EXP0	U	PROCEDIMENT D'ENDERROC I TRANSPORT DELS RESIDUS PREVIST : S'HA PREVIST REALITZAR LA CÀRREGA DE RUNES A UN DUMPER PER TRANSPORTAR LES RUNES A UNA ZONA D'ACOPI DE L'OBRA I POSTERIORMENT, CARREGAR I TRANSPORTAR LES RUNES DE LA ZONA D'ACOPI A L'ABOCADOR AMB CAMIÓ. EN CAS DE REALITZAR LA CÀRREGA DIRECTA A CAMIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR AMB EL MATEIX CAMIÓ, S'HA PREVIST UNA PARTIDA DE TRANSPORT DE RUNES A ABOCADOR. (ZERO EUROS)	0,00 €
P-43	F2R5EXP2	U	PROCEDIMENT D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT DELS RESIDUS PREVIST EN AQUEST PRESSUPOST:  EXCAVACIÓ: S'HA PREVIST EXCAVACIÓ DE RASES AMB RETROEXCAVADORA I AMB RETROEXCAVADORA PETITA. EL PREU INCLOU PICAT D'ELEMENTS SOTERRATS COM MURS, BASES DE FORMIGÓ I PREVEU RENDIMENT DE MARTELL TRENCADOR I MANOBRE PER A TREBALLS MANUALS EN ZONES PROPERES EN SERVEIS I PER EXCAVAR AL VOLTAT I PER SOTA D'AQUESTS.	0,00 €

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 07/03/24

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			TRANSPORT: CÀRREGA DIRECTA A CAMIÓ PETIT 7N I TRANSPORT A ABOCADOR AMB EL MATEIX CAMIÓ. (ZERO EUROS)	
P-44	F2R6426A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a dipòsit o instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	13,52 €
P-45	F2RA73G0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VINT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	20,80 €
P-46	F2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra i roca inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,68 €
P-47	F921201F	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	31,49 €
P-48	F9365C51	m3	Base de formigó HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb transport interior mecànic (Dumper) amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclou replanteig de pendents, alineacions, encaixos per canvi de gruix. (CENT ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	111,46 €
P-49	F9365H31	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (CENT VINT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	120,04 €
P-50	F965A6D9	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	31,25 €
P-51	F96ACO14	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzada, de 10 mm de gruix i 120 mm d'alçària, en trams rectes i corbats, en formació de vorada, delimitació de paviments, inclòs ancoratge amb barra corrugada d 16 mm cada 1,20 soldada a la xapa i fixada a base de formigó amb tac químic. (VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	28,66 €
P-52	F96AU40	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, en trams rectes o corbats, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió (QUARANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	49,18 €
P-53	F9715G71	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	128,74 €
P-54	F97433EA	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	18,65 €

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 07/03/24

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-55	F985A50R	m	Gual de 120 cm de rampa, de peces de formigó, doble capa, 60x40x8 cm, col·locat sobre base de formigó reciclat no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter. (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	144,40 €
P-56	F985CAPS	Unt	Conjunt de 4 peces per caps laterals de gual de 120 cm de rampa, de peces de formigó, doble capa, 58x40x28 cm, dreta i esquerra, cap arrodonit davant recta darrera, col·locat sobre base de formigó reciclat no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter. (DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	277,41 €
P-57	F9E1320G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (QUARANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	43,16 €
P-58	F9F52020	unt	Paviment de daus de 20x20 per senyalització itinerari, formats per peces de llosa de formigó de 40x20x8 tallades per la meitat, acabat amb textura llisa, tipus Vulcano black o similar, col·locat amb morter de ciment 1:4 de fins a 4 cm de gruix, col·locades amb separadors de PVC i reblert de junts amb beurada de color, amb eliminació de sobrant de vorada i neteja final amb aigua a pressió. Inclou replantejos, tall i ajustaments de peces. (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	16,52 €
P-59	F9F52024	m2	Paviment de llosa de formigó de 40x20x5, acabat amb textura llisa, tipus Vulcano Arena o similar, col·locat amb morter de ciment 1:4 de 4 cm de gruix, reblert de junts amb beurada de color, amb eliminació de sobrant de vorada i neteja final amb aigua a pressió. Inclou replantejos, tall i ajustaments de peces. (TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	35,95 €
P-60	F9F52028	m2	Paviment de llosa de formigó de 40x20x8, acabat amb textura llisa, tipus Vulcano Arena o similar, col·locat amb morter de ciment 1:4 de 4 cm de gruix, reblert de junts amb beurada de color, amb eliminació de sobrant de vorada i neteja final amb aigua a pressió. Inclou replantejos, tall i ajustaments de peces. (QUARANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	40,24 €
P-61	F9F5PD80	m2	Paviment de llosa de formigó de 20x20x8, amb botons podotàctils circulars (warning), acabat amb textura llisa, tipus Vulcano Arena o similar, col·locat amb morter de ciment 1:4 de 6 cm de gruix, reblert de junts amb beurada de color, amb eliminació de sobrant de vorada i neteja final amb aigua a pressió. Inclou replantejos, tall i ajustaments de peces. (CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	50,80 €
P-62	F9F5WR80	m2	Paviment de llosa de formigó de 20x20x8, amb ratllat direccional (crossing), acabat amb textura llisa, tipus Vulcano Arena, Vulcano metal (elegir DF) o similar, col·locat amb morter de ciment 1:4 de 6 cm de gruix, reblert de junts amb beurada de color, amb eliminació de sobrant de vorada i neteja final amb aigua a pressió. Inclou replantejos, tall i ajustaments de peces. (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	51,30 €

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 07/03/24

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-63	F9G26472	m3	Paviment de formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, colorejat en massa amb color 440 al 4% o similar a escollir per DF (nomenclatura segons www.serraciments.com o similar) escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic semifi. Rd>45 (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	141,54 €
P-64	F9GZ2564	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm (TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	3,31 €
P-65	F9H111C1	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Inclòs formació de rampes. (NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	95,48 €
P-66	F9J12P40	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,54 €
P-67	F9V3753A	m	Esglao de formigó prefabricat d'1 peça de secció escairada de 34x18 cm, amb bisell i acabat buixardat, de color especial, col·locat amb morter M 7.5 (VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	82,22 €
P-68	F9Z4AA16	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080 (CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	5,61 €
P-69	FBA15517	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	0,96 €
P-70	FBA1E517	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	0,99 €
P-71	FBA24517	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	3,22 €
P-72	FBA27517	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	3,91 €
P-73	FBA31517	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial de geometria variable (fletxes, lletres, triangles, cediú pas, minus,...) per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (VINT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	20,30 €



PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 07/03/24

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-74	FBB12252	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (NORANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	99,01 €
P-75	FBB2B201	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	76,26 €
P-76	FBB2B501	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	122,36 €
P-77	FBB2BICI	u	Placa informativa aparcament bici d'alumini anoditzat, de 40x30 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	55,82 €
P-78	FBBZ3010	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat amb perforació amb broca diamantada de 90 mm fins a 30 cm de profunditat i collat amb ciment ràpid. (TRENTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	31,19 €
P-79	FD5H89A9	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 160 a 200 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix. Inclou accessori connexió canal a tub PE200 i segellat de junt. (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	143,29 €
P-80	FD5J6F08	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (CENT DIVUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	118,02 €
P-81	FD5Z8FC4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x245x70 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (CENT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	100,35 €
P-82	FD7JC186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (ONZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	11,03 €
P-83	FD7JCONN	u	Intercepció de col·lector existent per a formació de nou pou de clavegueram, amb els següents treballs: demolició de col·lector amb martell compressor i tall amb radial, càrrega de runes a camió amb mitjans manuals i mecànics, ajust i rejuntat amb morter, maons ceràmics i formigó de tub col·lector existent a nou pou d'intercepció. Realització de treballs amb col·lector en servei. (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	158,14 €
P-84	FD7JE186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	12,46 €

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 07/03/24

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-85	FD7JL186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m <sup>2</sup> , segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	28,38 €
P-86	FD7JN186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m <sup>2</sup> , segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	38,86 €
P-87	FD7JQ186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m <sup>2</sup> , segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (CINQUANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	55,01 €
P-88	FDB2766H	u	Solera de pou de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 20 cm de gruix en base i reomplert fins a mig tub, de planta 1,2x1,2 m. Inclou refinat de parets interiors. Tub col·lector passant i reomplert en pous de connexió a col·lector existent.  (NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	96,92 €
P-89	FDD15094	m	Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6, amb ajust d'alçada a rasant del carrer i amb ajust a base pou trobada tubs i pou de resalt. Reomplert de trobada amb base i amb tubs amb formigó HM-20/B/20/I. Inclou formació rasalt i canvi secció tub si es necessari. Inclou formació de reducció i tall peça inferior per ajust a col·lector. (CENT ONZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	111,06 €
P-90	FDDZ6DD4	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	212,92 €
P-91	FDDZAED4	u	Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 610 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	265,44 €
P-92	FDDZRDD4	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa emplenable abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	186,71 €
P-93	FDDZS005	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (VINT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	20,20 €
P-94	FDG51337	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (CATORZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	14,72 €
P-95	FDG52337	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	17,62 €

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 07/03/24

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-96	FDG52637	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	22,50 €
P-97	FDG54647	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	36,25 €
P-98	FDG5INST	U	PARTIDES NO PREVISTES EN AQUEST PRESSUPOST. CONTRACTACIÓ A PART. (ZERO EUROS)	0,00 €
P-99	FDG74333	m	Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 3 unitats de conducte de PEHD tritub de 40 mm de diàmetre, 3 mm de gruix i PN 10, (total 9 tubs) situada en vorera, reblert amb formigó (dau de 30x30 cm) fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda contínua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (TRENTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	33,15 €
P-100	FDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora (ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	0,30 €
P-101	FDK282C9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	104,45 €
P-102	FDK282J9	u	Arqueta cega de fàbrica de maó de 120x60x95 cm interior, per a connexions prisma BT a CGP particulars i en travesses carrer, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de grava de 10 cm de gruix i reblert interior i laterals amb sauló garbellat. (DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	254,47 €
P-103	FDK282JA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (DOS-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	207,82 €
P-104	FDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (QUARANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	40,78 €
P-105	FDKZHL4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb indicació TC (telecomunicacions) col·locat amb morter (TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	346,86 €
P-106	FFB18655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	17,39 €

Codi Segur de Verificació: 3c3272dd-5ce4-4029-a37a-d3942355f020  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01081000\_2024\_20152955  
 Data d'impressió: 16/05/2024 11:44:40  
 Pàgina 28 de 54

**SIGNATURES**  
 1.- Xavier Montilla Ferreres (TCAT) (L'arquitecte tècnic municipal), 07/03/2024 15:32  
 2.- Alfons Conesa Pagès (TCAT), 23/04/2024 12:11

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 07/03/24

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-107	FG11CAHO	u	CDU, Cahors 0555014 o similar col.locada, amb part proporcional d'accessoris i bastiment i porta amb fulla batent amb pany amb clau JIS 20. (DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	267,65 €
P-108	FG315554	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	8,03 €
P-109	FG317174	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub, per a cable terra tram dins tub. (SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	6,01 €
P-110	FG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	9,61 €
P-111	FHGALEGA	u	Treballs i projectes de legalització de la modificació de la instal·lació d'enllumenat públic dels quadres d'enllumenat afectats (nous punts de llum afegits, substitució lluminàries, canvi potència,...), inclou; projecte, honoraris, visats, tràmits de legalització, ECA, taxes, ... Actualització de plànols, esquemes, memòries.  (QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)	450,00 €
P-112	FHM1DESP	u	Desmuntatge de bàcul existent i muntatge a nova posició. Inclou els següents treballs: Excavació de terres per a fonament, càrrega i transport de terres a abocador inclòs cànon, formigonat de base de 80x80x80 cm amb HM20/B/20/I, subministre nous ancoratges i plantilla, desmuntatge de columna i trasllat a nova posició amb camió grua, prolongació de tub corrugat PE 90 des de columna actual a nova posició (14 m màxim), nou cablejat des de columna més propera a nova posició (25 m màxim). Connexió i Posta en funcionament. (QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	450,60 €
P-113	FHM1EC80	u	Columna cilíndrica Novatilu o equivalent de planxa d'acer galvanitzat, pintada gris forja, de 8,00 m d'alçària, amb fixació TOP de 60 mm, amb base platina i portella, amb tractament de rilsanització fins a la portella i acabat antigraffiti als 3 m inferiors, col·locada sobre dau de formigó. Inclou l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador. (MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	1.468,79 €
P-114	FHQLMILA	u	Projector per a exterior amb leds model Milan S LED 80W Asimètric MN 3000K de Novatilu o equivalent, aïllament classe IK09 i grau de protecció IP66, col·locat en columna amb accessoris orientables. (QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	423,03 €
P-115	FJM31BP4	u	Vàlvules de comporta amb sellent elàstic DN 100 PN 16 amb brides, inclou valones, juntes, brides i cargols hexagonals per brida de 100. Inclou trampil·l de registre. Totalment instal·lat. (ZERO EUROS)	0,00 €
P-116	FJM3AQUA	u	TREBALLS DE MILLORA A LA XARXA EXISTENT SEGONS PRESSUPOST D'AQUALIA NÚMERO 4/2019 DEL 13-3-2019 (ZERO EUROS)	0,00 €
P-117	FJM3ESC1	u	Escamesa de 1'' a la nova canonada. Inclou collarí, cotxes de llautó, tram de canonada, vàlvula d'escamesa i tapa de registre. (CENT SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	171,45 €

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 07/03/24

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-118	FJM3ESC2	u	Escomesa de 2'' a la nova canonada. Inclou collarí, cotxes de llautó, tram de canonada, vàlvula d'escomesa i tapa de registre. (DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	250,38 €
P-119	FJM3ESSS	u	Seguretat i salut en l'obra, inclou fixació amb elements metàl·lics de les vàlvules en cas necessari i elements de seguretat en l'obra. (DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)	250,00 €
P-120	FJS51632	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	3,16 €
P-121	FJSA1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	118,62 €
P-122	FJSB1121	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 16 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	58,31 €
P-123	FJSR60G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (SEIXANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	61,02 €
P-124	FQ11PORE	u	Banc Porto amb respatller de Novatilu o equivalent, de 2000x600x450 mm, de formigó prefabricat, acabat color gris granit d'especte rugós, pulit a la seva cara superior. Fixació al terra pel seu propi pes. (NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	958,09 €
P-125	FQ11PORT	u	Banc Porto de Novatilu o equivalent, de 2000x600x450 mm, de formigó prefabricat, acabat color gris granit d'especte rugós, pulit a la seva cara superior. Fixació al terra pel seu propi pes. (SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	676,35 €
P-126	FQ21DADO	u	Paperera Dado de Novatilu o equivalent, de prefabricat de formigó, de color granit d'aspecte granulat. Sistema interior amb aro subjecta-bosses. Amb tapa. Fixació al terra pel seu propi pes. (TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	336,11 €
P-127	FQ21MULN	u	Paperera Multiproducte Dado de Novatilu o equivalent, de prefabricat de formigó, de color granit aspecte rugós. Sistema interior amb aro subjecta-bosses. Tapa d'acer. Part superior amb color específic per a reciclatge. Tapa zincada i pintada amb imprimació epoxi i pintura polièster en pols color. Fixació al terra pel seu propi pes. (SET-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	791,51 €
P-128	FQ31FUQU	u	Font Quadrada de Novatilu o equivalent, d'acer zincat amb protecció especial a la corrosió. Aixeta i suports niquelats. Reixa de fosa dúctil, marc d'acer per a la recollida d'aigua. totalment instal·lada i connectada a la xarxa. (CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	524,29 €
P-129	FQ42CODA	u	Cadira - piló dissuasor Dado de Novatilu o equivalent, de 40x40x45, de formigó prefabricat, acabat, color gris granit. Instal·lació: Fixació al terra pel seu propi pes. (DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	241,07 €

Codi Segur de Verificació: 3c3272dd-5ce4-4029-a37a-d3942355f020  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01081000\_2024\_20152955  
 Data d'impressió: 16/05/2024 11:44:40  
 Pàgina 30 de 54

**SIGNATURES**  
 1.- Xavier Montilla Ferreres (TCAT) (L'arquitecte tècnic municipal), 07/03/2024 15:32  
 2.- Alfons Conesa Pagès (TCAT), 23/04/2024 12:11

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 07/03/24

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-130	FQB4JDAG	u	Jardineria BIS especial de Novatilu o equivalent, de xapa d'acer, de 1200X1200X800. Pintada en color gris oxiron. (SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	780,55 €
P-131	FQZ5UA19	u	Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer inoxidable de 950 mm d'alçària i 750 mm d'amplària, format per tub de 50 mm de diàmetre amb aro embellidor de 100 mm de diàmetre, amb capacitat per a 2 bicicleta, col·locat amb perforació i reblert resines. (VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	88,55 €
P-132	FR261105	m2	Fresatge de terreny flux a una fondària de 0.2 m, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	4,92 €
P-133	FR3P2154	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals (NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	98,28 €
P-134	FR3SE454	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	7,72 €
P-135	FR412C2C	u	Subministrament d'Acer platanoides Crimson King de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	263,11 €
P-136	FR493633	u	Subministrament d'Acanthus mollis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	4,40 €
P-137	FR4AC461	u	Subministrament de Bougainvillea g. 'Sanderiana' -Espalera en contenidor de 6 l (CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	14,70 €
P-138	FR4B7D33	u	Subministrament de Centranthus ruber d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	4,11 €
P-139	FR4BVDDC	u	Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 80 a 120 cm, en contenidor de 17 l (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	14,89 €
P-140	FR4CW841	u	Subministrament d'Erica multiflora en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	4,96 €
P-141	FR4DH851	u	Subministrament de Gaura lindheimeri en contenidor de 5 l (CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	5,37 €
P-142	FR4DN43B	u	Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	3,55 €
P-143	FR4FE431	u	Subministrament de Nephrolepis cordifolia en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	3,72 €
P-144	FR4H3446	u	Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	4,13 €
P-145	FR4H9834	u	Subministrament de Salvia fruticosa d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	4,11 €

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 07/03/24

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-146	FR4JGQ61	u	Subministrament de Verbena sp en contenidor de 6 l (SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	6,25 €
P-147	FR61434A	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans manuals i mecànics per presència de roca o restes fonaments, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	99,64 €
P-148	FR662228	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (VUIT EUROS)	8,00 €
P-149	FR662338	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	13,89 €
P-150	FR662448	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	17,50 €
P-151	FR662558	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	25,71 €
P-152	FRZ23C23	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 2.5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	59,32 €
P-153	FRZ8PRAB	U	Protecció d'arbre existent amb col·locació de tub corrugat d 200 mm obert en dues meitats i lligat amb brides, a una alçada de fins a 150 cm del terra. (TRETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	13,10 €
P-154	G261CONE	Unt	Treballs de connexió d'escomesa de sanejament existent ( residuals o pluvials) a nova xarxa de sanejament. Inclou: Treballs de localització, repicat sortida escomesa existent, preparació d'embocat, peça especial de connexió, rebliment, retacat i rejuntat amb ciment especial treball en aigua i de ràpid fraguat. Colze per connexió de baixants exteriors. I qualsevol accessori i material per deixar la connexió realitzada i estanca. (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	31,50 €
P-155	G261DEES	PA	Partida d'abonament íntegre dels treballs de desviaments provisionals de clavegueres amb formació de repeses, bombeig, per poder treballar en la construcció dels nous col·lectors en la zona del col·lector antic. Inclou instal·lació, obra civil, manteniment bombeig, consum energia, trams de tub de PVC provisional amb els seus accessoris,... (MIL CENT VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	1.181,25 €

Codi Segur de Verificació: 3c3272dd-5ce4-4029-a37a-d3942355f020  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01081000\_2024\_20152955  
Data d'impressió: 16/05/2024 11:44:40  
Pàgina 32 de 54

**SIGNATURES**  
1.- Xavier Montilla Ferreres (TCAT) (L'arquitecte tècnic municipal), 07/03/2024 15:32  
2.- Alfons Conesa Pagès (TCAT), 23/04/2024 12:11

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/03/24 Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-156	JZ22ASBU	PA	Partida alçada d'abonament íntegre. Treballs de topografia i replenteig. Treballs de redacció de projecte as built. Planta topogràfica final d'obra fins 20 m al voltant límits carrer obra, plànol de detall instal.lacions soterrades acotades, situació mobiliari, senyalització, tipus de paviment,... entregat amb suport informàtic pdf, i dwg i 1 còpia suport paper A3 complet. S'entregarà arxiu fotogràfic de cada punt de connexió d'escomeses de clavegueram i dels punts de contacte en façana de les previsions d'escomeses. (VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS)	875,00 €



Codi Segur de Verificació: 3c3272dd-5ce4-4029-a37a-d3942355f020  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01081000\_2024\_20152955  
 Data d'impressió: 16/05/2024 11:44:40  
 Pàgina 33 de 54

**SIGNATURES**  
 1.- Xavier Montilla Ferreres (TCAT) (L'arquitecte tècnic municipal), 07/03/2024 15:32  
 2.- Alfons Conesa Pagès (TCAT), 23/04/2024 12:11

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/03/24

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	E9VZ1211	m	Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I amb encofrat de tauler de les tabiques.	23,63 €
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	2,26206 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,56700 €
	E4DCJD00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi	4,77870 €
	B05B1001	kg	Ciment ràpid CNR4 en sacs	0,15000 €
			Altres conceptes	15,87224 €
P-2	E9VZRAMP	PA	Partida alçada d'abonament íntegre pel muntatge i desmuntatge de rampes per accés de vianants a habitatges i locals i vehicles en aparcaments, en el moment que es faci l'enderroc del paviment existent o hi hagi rases davant de les entrades actuals. Inclòs planxes d'acer en entrades vehicles a garatges, rampes de sauló compactat,... i el seu manteniment. Muntatge i desmuntatge les vegades necessàries, per garantir en tot moment de l'obra l'accés. Col.locació de cartells avisadors d'inici d'obres i d'afectacions a veïns i comerços, avisos amb cartells i flyers a veïns, formació de passos de vianants provisionals adaptats, desplaçaments senyals trànsit, ajudes a càrrega i descàrrega i accés a habitatges o locals de persones de mobilitat reduïda...	506,25 €
			Sense descomposició	506,25000 €
P-3	EF22GV5P	m	Protector de conversió aereo-soterrada de 2,5m de tub d'acer galvanitzat de 5'' fixat a façana amb brides U i amb caputxó superior per tancar pas de cablejat. Col.locat.	65,94 €
	BF22LE00	m	Tub d'acer galvanitzat de 5''	44,90000 €
	B0A71Q00	u	Abraçadora metàl·lica, de 140 mm de diàmetre interior amb tacs i cargols per fixar.	6,24000 €
	B0A7BTAP	u	Tap sellat de pas de cables.	1,80000 €
			Altres conceptes	13,00000 €
P-4	EF4219CB	Unt	Protector de conversió aereo-soterrada de 2,5m de tub d'acer inoxidable (AISI 304) , de 54 mm de diàmetre exterior i 1.2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, fixat a façana amb brides U i amb caputxó superior per tancar pas de cablejat. Col.locat.	47,90 €
	BF4219C0	m	Tub d'acer inoxidable sorrejat (AISI 304) , de 54 mm de diàmetre exterior i 1.2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312,	18,60000 €
	B0A7B900	u	Abracederes d'acer inox per fixar a façana, amb tacs i cargols.	18,33000 €
	B0A7BTAP	u	Tap sellat de pas de cables.	1,80000 €
			Altres conceptes	9,17000 €
P-5	EJM11401	u	Subministre i instal.lació de comptador d'aigua per a xarxa de reg i escomesa de connexió a la xarxa i tub d'alimentació a la zona de reg. Inclou , connexió a la xarxa, caixa comptador i comptador, claus de pas, tapes claus. Posat en marxa.	297,00 €
			Sense descomposició	297,00000 €
P-6	ESEGSURE	ut	Despeses de seguretat i salut segons pressupost ESS, redacció pla de seguretat, recurs preventiu, equips de protecció individual, proteccions col.lectives, tancament de l'obra, proteccions de rases i passos, senyalització, control accessos, senyalització trànsit, formació, primers auxilis, equips d'higiene i benestar,...	4.095,00 €
			Sense descomposició	4.095,00000 €
P-7	EY021111	u	Treballs de paleta per encast de tubs i CDU a façana amb: realització de talls i regates, repicat de bases, càrrega i transport de runes a abocador inclòs cànon, subministre, col.locació, collat i tapat de 2 tubs PE160 de CDU a arqueta, collat de CDU, collat de bastiment i tapa CDU, revestiment de façana igual a existent,	0,00 €

Codi Segur de Verificació: 3c3272dd-5ce4-4029-a37a-d3942355f020  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01081000\_2024\_20152955  
 Data d'impressió: 16/05/2024 11:44:40  
 Pàgina 34 de 54

## SIGNATURES

1.- Xavier Montilla Ferreres (TCAT) (L'arquitecte tècnic municipal), 07/03/2024 15:32  
 2.- Alfons Conesa Pagès (TCAT), 23/04/2024 12:11

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/03/24

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	0,00000 €
P-8	F2191306	m	Demolició de vorada, vorada american, vorada gual,... col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	<b>3,81 €</b>
			Altres conceptes	3,81000 €
P-9	F2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	<b>4,42 €</b>
			Altres conceptes	4,42000 €
P-10	F2193A06	m	Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió	<b>4,14 €</b>
			Altres conceptes	4,14000 €
P-11	F2194AG5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora, amb martell trencador i manual en vores de façanes per evitar trencar revestiments façanes i marjapeus entrades i càrrega sobre camió	<b>4,71 €</b>
			Altres conceptes	4,71000 €
P-12	F2194JK5	m2	Demolició de paviment de panots i lloses formigó col·locats sobre formigó, de fins a 25 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador amb martell trencador, amb compressor i manual en vores de façanes per evitar trencar revestiments façanes i marjapeus entrades i càrrega sobre camió i càrrega sobre camió	<b>7,83 €</b>
			Altres conceptes	7,83000 €
P-13	F2194XG5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	<b>2,49 €</b>
			Altres conceptes	2,49000 €
P-14	F219EBAC	u	Enderroc de banc amb martell compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.	<b>64,00 €</b>
			Altres conceptes	64,00000 €
P-15	F219FBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	<b>2,65 €</b>
			Altres conceptes	2,65000 €
P-16	F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	<b>3,31 €</b>
			Altres conceptes	3,31000 €
P-17	F21B11SE	u	Desmuntatge de senyal de trànsit o senyalització rutes, format per tub d'alumini, acer o fusta i senyals circulars, triangulars, rectangulars, quadrats,... càrrega manual sobre camió i transport a magatzem Municipal els aprofitables i a abocador els no aprofitables.	<b>14,19 €</b>
			Altres conceptes	14,19000 €
P-18	F21B3001	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics, càrrega manual sobre camió, transport a magatzem Municipal del material aprofitable i a abocador de les runes.	<b>23,96 €</b>
			Altres conceptes	23,96000 €
P-19	F21BBERL	u	Desmuntatge de coxins Berlinesos reductors de velocitat de fins a 6 m longitud, amb descargolat o tall de fixacions, càrrega manual sobre camió, i transport a magatzem Municipal.	<b>26,55 €</b>
			Altres conceptes	26,55000 €
P-20	F21BMUTG	u	Muntatge de senyal existent que s'ha desmuntat per les obres, transport des de magatzem a obra, perforació paviment amb broca diamantada, col·locació i fixació amb morter ràpid. En les senyals aprofitables que el suport no és d'alumini s'aprofitarà només la senyal i el suport serà nou.	<b>9,47 €</b>
	B071A000K8U	kg	Morter cimentós de fraguat extra ràpid, per a reparacions en zones de trànsit rodat, EMACO T 545, de BASF- CC, ref. P33LD159 de la serie Morters ràpids de reparació per a paviments - Especial baixes temperatures de BASF-CC	4,10000 €

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 07/03/24

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	5,37000 €
P-21	F21BTUBS	u	Desmuntatge de formació de rampes per guals particulars amb tubs d'acer, fustes,... càrrega a camió, transport a abocador inclòs cànon	<b>22,50 €</b>
			Sense descomposició	22,50000 €
P-22	F21D3KK1	m	Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb compressor, separació de reixes i runa i càrrega mecànica sobre camió	<b>14,96 €</b>
			Altres conceptes	14,96000 €
P-23	F21DQG02	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i manuals, separació de reixes i runa i càrrega sobre camió	<b>5,48 €</b>
			Altres conceptes	5,48000 €
P-24	F21Q2501	u	Desmuntatge de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, càrrega manual, transport de material a magatzem municipal i de runes a abocador.	<b>9,22 €</b>
			Altres conceptes	9,22000 €
P-25	F21QQB01	u	Desmuntatge de piona d'acer o plàstic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual isobrfre camió, transport a magatzem del material aprofitable i a abocador de les runes.	<b>12,40 €</b>
			Altres conceptes	12,40000 €
P-26	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega directa sobre camió.	<b>5,88 €</b>
			Altres conceptes	5,88000 €
P-27	F22251RC	m3	Excavació de rasa fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, en zona amb presència de serveis i enderrocan claveguera existent de formigó o de muret de maó i llosa de pedra o formigó amb retroexcavadora i amb mitjans manuals en zones de serveis, inclòs repicat d'elements de formigó, fonaments, murs, excavació en mina sota serveis existents( aigua, gas, telecos, bt, MT,...) per poder passar col.lectors i escomeses , part proporcional d'enderroc d'escomeses existent , forats connexions a col.lectors. Càrrega mecànica del material excavat separant terres i runes. Inclou treball amb xarxa de sanejament existent. Treball començant per aigües avall. Inclou treballs d'estintolament de parets de rases i apuntament i penjat i lligat d'instal.lacions que quedin al descobert (línies bt, mt, aigua, gas, telecos, enllumenat, semàfor,...)	<b>28,79 €</b>
			Altres conceptes	28,79000 €
P-28	F2225243	m3	Excavació de rasa fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, en zona amb presència de serveis, i possibles restes de fonaments i parets, amb retroexcavadora i amb mitjans manuals en zones de serveis, inclòs repicat d'elements de formigó, fonaments, murs, excavació en mina sota serveis existents i càrrega mecànica del material excavat sobre camió.	<b>21,27 €</b>
			Altres conceptes	21,27000 €
P-29	F222H243	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat i amb mitjans manuals, en zones de serveis, inclòs repicat d'elements de formigó, fonaments, murs, excavació en mina sota serveis existents( aigua, gas, telecos, bt, MT,...) per poder passar col.lectors i escomeses , part proporcional d'enderroc d'escomeses existent, forats connexions a col.lectors. Inclou treball amb xarxa de sanejament existent. Càrrega mecànica del material excavat separant terres i runes.	<b>53,01 €</b>
			Altres conceptes	53,01000 €
P-30	F222OAIG	unt	Treballs de desmuntatge de tapes d'arquetes, registres de la xarxa d'aigua afectada per la demolició dels paviments, previ a enderroc paviments actuals, protecció dels elements i nova col.locació d'aquests elements al realitzar la nova pavimentació. Inclou ajudes de paleta a cia d'aigua en cas necessari.	<b>225,00 €</b>
			Sense descomposició	225,00000 €
P-31	F222OCAR	unt	Treballs de desmuntatge de tapes d'arquetes, registres de la xarxa de Gas Natural afectada per la demolició dels paviments, previ a enderroc paviments actuals, protecció dels elements i	<b>225,00 €</b>

Codi Segur de Verificació: 3c3272dd-5ce4-4029-a37a-d3942355f020  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01081000\_2024\_20152955  
 Data d'impressió: 16/05/2024 11:44:40  
 Pàgina 36 de 54

**SIGNATURES**  
 1.- Xavier Montilla Ferreres (TCAT) (L'arquitecte tècnic municipal), 07/03/2024 15:32  
 2.- Alfons Conesa Pagès (TCAT), 23/04/2024 12:11

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/03/24

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			nova col.locació d'aquests elements al realitzar la nova pavimentació. Inclou ajudes de paleta a cia de gas en cas necessari.	
			Sense descomposició	225,00000 €
P-32	F222OCES	unt	Treballs d'obra civil per substitució d'escomesa: Demolició paviment zona escomesa, excavació amb mitjans manuals de rasa, càrrega i transport de residus a abocador, cànon abocament, rebliment de rasa amb sauló garbellat, cinta de senyalització, collat d'escomesa i caixetí.	45,00 €
			Sense descomposició	45,00000 €
P-33	F222OCTL	unt	Treballs de desmuntatge de tapes d'arquetes, registres de la xarxa de Telefonica afectada per la demolició dels paviments, previ a enderroc paviments actuals, protecció dels elements i nova col.locació d'aquests elements al realitzar la nova pavimentació. Inclou ajudes de paleta a cia Telefonica en cas necessari.	200,00 €
			Sense descomposició	200,00000 €
P-34	F222VCPO	unt	Treballs d'obra civil per substitució valvules comporta Demolició paviment zona escomesa, excavació amb mitjans manuals de rasa, càrrega i transport de residus a abocador, cànon abocament, rebliment de rasa amb sauló garbellat, cinta de senyalització, collat d'escomesa i caixetiamb morter i formigó.	63,00 €
			Sense descomposició	63,00000 €
P-35	F227F00A	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins de 2 m d'amplària, amb compactació del 90% PM	2,04 €
			Altres conceptes	2,04000 €
P-36	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, amb nivellació i reperfilat per pendents necessaries.	1,76 €
			Altres conceptes	1,76000 €
P-37	F2285R00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m d'ample, amb sauló garbellat, en vàries tongades; formant llit previ a la col.locació del conducte, tapat de conducte, col.locació de la cinta senyalitzadora, i rebliment fins a cota base paviment, compactat utilitzant picó vibrant.	28,99 €
	B0322000	m3	Sauló garbellat	21,02200 €
			Altres conceptes	7,96800 €
P-38	F24120DU	m3	Transport de runes i terres interior d'obra, des de punt de càrrega a zona d'acopi per a posterior transport a abocador, amb dumper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics i manuals.	4,11 €
			Altres conceptes	4,11000 €
P-39	F2R3503A	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	10,70 €
			Altres conceptes	10,70000 €
P-40	F2R5423A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	13,32 €
			Altres conceptes	13,32000 €
P-41	F2R5426A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	11,37 €
			Altres conceptes	11,37000 €
P-42	F2R5EXP0	U	PROCEDIMENT D'ENDERROC I TRANSPORT DELS RESIDUS PREVIST : S'HA PREVIST REALITZAR LA CÀRREGA DE RUNES A UN DUMPER PER TRANSPORTAR LES RUNES A UNA ZONA D'ACOPI DE L'OBRA I POSTERIORMENT, CÀRREGAR I TRANSPORTAR LES RUNES DE LA ZONA D'ACOPI A L'ABOCADOR AMB CAMIÓ. EN CAS DE REALITZAR LA CÀRREGA DIRECTA A CAMIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR AMB EL MATEIX CAMIÓ, S'HA PREVIST UNA PARTIDA DE TRANSPORT DE RUNES A ABOCADOR.	0,00 €

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 07/03/24

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	0,00000 €
P-43	F2R5EXP2	U	PROCEDIMENT D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT DELS RESIDUS PREVIST EN AQUEST PRESSUPOST:	<b>0,00</b> €
			EXCAVACIÓ: S'HA PREVIST EXCAVACIÓ DE RASES AMB RETROEXCAVADORA I AMB RETROEXCAVADORA PETITA. EL PREU INCLOU PICAT D'ELEMENTS SOTERRATS COM MURS, BASES DE FORMIGÓ I PREVEU RENDIMENT DE MARTELL TRENCADOR I MANOBRE PER A TREBALLS MANUALS EN ZONES PROPERES EN SERVEIS I PER EXCAVAR AL VOLTAT I PER SOTA D'AQUESTS.	
			TRANSPORT:	
			CÀRREGA DIRECTA A CAMIÓ PETIT 7N I TRANSPORT A ABOCADOR AMB EL MATEIX CAMIÓ.	
			Sense descomposició	0,00000 €
P-44	F2R6426A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a dipòsit o instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	<b>13,52</b> €
			Altres conceptes	13,52000 €
P-45	F2RA73G0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	<b>20,80</b> €
	B2RA73G0	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	20,00000 €
			Altres conceptes	0,80000 €
P-46	F2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra i roca inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	<b>4,68</b> €
	B2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra roca inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,50000 €
			Altres conceptes	0,18000 €
P-47	F921201F	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM	<b>31,49</b> €
	B0111000	m3	Aigua	0,08100 €
	B0372000	m3	Tot-u artificial	22,39600 €
			Altres conceptes	9,01300 €
P-48	F9365C51	m3	Base de formigó HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb transport interior mecànic (Dumper) amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclou replanteig de pendents, alineacions, encaixos per canvi de gruix.	<b>111,46</b> €
	B064100B	m3	Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	87,96900 €
			Altres conceptes	23,49100 €
P-49	F9365H31	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	<b>120,04</b> €
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	87,51750 €
			Altres conceptes	32,52250 €
P-50	F965A6D9	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	<b>31,25</b> €

Codi Segur de Verificació: 3c3272dd-5ce4-4029-a37a-d3942355f020  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01081000\_2024\_20152955  
 Data d'impressió: 16/05/2024 11:44:40  
 Pàgina 38 de 54

**SIGNATURES**  
 1.- Xavier Montilla Ferreres (TCAT) (L'arquitecte tècnic municipal), 07/03/2024 15:32  
 2.- Alfons Conesa Pagès (TCAT), 23/04/2024 12:11

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/03/24

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm <sup>2</sup> , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	6,28848 €
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm <sup>2</sup> ), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,14176 €
	B965A6D0	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,57550 €
			Altres conceptes	19,24426 €
P-51	F96ACO14	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzada, de 10 mm de gruix i 120 mm d'alçària, en trams rectes i corbats, en formació de vorada, delimitació de paviments, inclòs ancoratge amb barra corrugada d 16 mm cada 1,20 soldada a la xapa i fixada a base de formigó amb tac químic.	<b>28,66</b> €
	B09FADHE	kg	Adhesiu per a tac químic aplicat amb pistola.	1,71000 €
	B96ACO13	m	Vorada de xapa d'acer alvanitzada, de 10 mm de gruix i 120 mm d'alçària, en trams rectes i corbats, en formació de vorada, delimitació de paviments, inclòs ancoratge amb barra corrugada d 16 mm cada 1,20 soldada a la xapa.	19,46700 €
			Altres conceptes	7,48300 €
P-52	F96AUA40	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, en trams rectes o corbats, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm <sup>2</sup> de resitència mínima a compressió	<b>49,18</b> €
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm <sup>2</sup> , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	3,57300 €
	B96AUC40	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzada, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	36,23000 €
			Altres conceptes	9,37700 €
P-53	F9715G71	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	<b>128,74</b> €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I	91,68500 €
			Altres conceptes	37,05500 €
P-54	F97433EA	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc	<b>18,65</b> €
	B97423E1	u	Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	5,83275 €
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm <sup>2</sup> ), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,03648 €
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,33843 €
			Altres conceptes	11,44234 €
P-55	F985A50R	m	Gual de 120 cm de rampa, de peces de formigó, doble capa, 60x40x8 cm, col·locat sobre base de formigó reciclat no estructural 15 N/mm <sup>2</sup> de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter.	<b>144,40</b> €
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm <sup>2</sup> ), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,11516 €
	B06NPF2P	m3	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m <sup>3</sup> de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	28,33500 €
	B985CENTR	unt	Peces centrals de gual de 60x40x8	83,70000 €
			Altres conceptes	32,24984 €
P-56	F985CAPS	Unt	Conjunt de 4 peces per caps laterals de gual de 120 cm de rampa, de peces de formigó, doble capa, 58x40x28 cm, dreta i esquerra, cap arrodonit davant recta darrera, col·locat	<b>277,41</b> €

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 07/03/24

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			sobre base de formigó reciclat no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter.	
	B985CORB	u	Peça davantera amb corba de 58x40x28 dreta o esquerra de formigó doble capa.	154,80000 €
	B06NPF2P	m3	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	11,33400 €
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,11516 €
	B885RECT	u	Peça lateral posterior de 58x40x28 de formigó doble capa per a gual de 120	73,80000 €
			Altres conceptes	37,36084 €
P-57	F9E1320G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland	<b>43,16</b> €
	B9E13200	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	8,74140 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00162 €
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,45080 €
			Altres conceptes	33,96618 €
P-58	F9F52020	unt	Paviment de daus de 20x20 per senyalització itinerari, formats per peces de llosa de formigó de 40x20x8 tallades per la meitat, acabat amb textura llisa, tipus Vulcano black o similar, col·locat amb morter de ciment 1:4 de fins a 4 cm de gruix, col·locades amb separadors de PVC i reblert de junts amb beurada de color, amb eliminació de sobrant de vorada i neteja final amb aigua a pressió. Inclou replantejos, tall i ajustaments de peces. Peces inserides entre el paviment de 40x20 segons alineació plànol.	<b>16,52</b> €
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,49000 €
	B9F1202B	m2	llosa de formigó de 40x20x8, acabat amb textura llisa, tipus Vulcano black o similar	0,93150 €
			Altres conceptes	15,09850 €
P-59	F9F52024	m2	Paviment de llosa de formigó de 40x20x5, acabat amb textura llisa, tipus Vulcano Arena o similar, col·locat amb morter de ciment 1:4 de 4 cm de gruix, reblert de junts amb beurada de color, amb eliminació de sobrant de vorada i neteja final amb aigua a pressió. Inclou replantejos, tall i ajustaments de peces.	<b>35,95</b> €
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	2,45000 €
	B9F12024	u	Paviment de llosa de formigó de 40x20x5, acabat amb textura llisa, tipus Vulcano Arena o similar.	15,73950 €
			Altres conceptes	17,76050 €
P-60	F9F52028	m2	Paviment de llosa de formigó de 40x20x8, acabat amb textura llisa, tipus Vulcano Arena o similar, col·locat amb morter de ciment 1:4 de 4 cm de gruix, reblert de junts amb beurada de color, amb eliminació de sobrant de vorada i neteja final amb aigua a pressió. Inclou replantejos, tall i ajustaments de peces.	<b>40,24</b> €
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	2,45000 €
	B9F12028	m2	Paviment de llosa de formigó de 40x20x8, acabat amb textura llisa, tipus Vulcano Arena o similar.	21,16800 €
			Altres conceptes	16,62200 €
P-61	F9F5PD80	m2	Paviment de llosa de formigó de 20x20x8, amb botons podotàctils circulars (warning), acabat amb textura llisa, tipus Vulcano Arena o similar, col·locat amb morter de ciment 1:4 de 6 cm de gruix, reblert de junts amb beurada de color, amb eliminació de sobrant de vorada i neteja final amb aigua a pressió. Inclou replantejos, tall i ajustaments de peces.	<b>50,80</b> €

Codi Segur de Verificació: 3c3272dd-5ce4-4029-a37a-d3942355f020  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01081000\_2024\_20152955  
 Data d'impressió: 16/05/2024 11:44:40  
 Pàgina 40 de 54

SIGNATURES  
 1.- Xavier Montilla Ferreres (TCAT) (L'arquitecte tècnic municipal), 07/03/2024 15:32  
 2.- Alfons Conesa Pagès (TCAT), 23/04/2024 12:11

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/03/24

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	2,45000 €
	B9F1NW80	u	Paviment de llosa de formigó de 20x20x8, amb botons podotàctils circulars (warning), acabat amb textura llisa, tipus Vulcano Arena o similar.	25,42050 €
			Altres conceptes	22,92950 €
P-62	F9F5WR80	m2	Paviment de llosa de formigó de 20x20x8, amb ratllat direccional (crossing), acabat amb textura llisa, tipus Vulcano Arena, Vulcano metal (elegir DF) o similar, col·locat amb morter de ciment 1:4 de 6 cm de gruix, reblert de junts amb beurada de color, amb eliminació de sobrant de vorada i neteja final amb aigua a pressió. Inclou replantejos, tall i ajustaments de peces.	<b>51,30 €</b>
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	2,45000 €
	B9CZ8WR	u	Llosa de formigó de 20x20x8, amb ratllat direccional (crossing), acabat amb textura llisa, tipus Vulcano Arena, Vulcano metal (elegir DF) o similar	25,42050 €
			Altres conceptes	23,42950 €
P-63	F9G26472	m3	Paviment de formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, colorejat en massa amb color 440 al 4% o similar a escollir per DF (nomenclatura segons www.serraciments.com o similar) escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic semifi. Rd>45	<b>141,54 €</b>
	B065E7CO	m3	Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E, colorejat en massa amb color 440 al 4% o similar a escollir per DF (nomenclatura segons www.serraciments.com o similar).	97,33500 €
			Altres conceptes	44,20500 €
P-64	F9GZ2564	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm	<b>3,31 €</b>
			Altres conceptes	3,31000 €
P-65	F9H111C1	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Inclòs formació de rampes.	<b>95,48 €</b>
	B9H111C1	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	87,04000 €
			Altres conceptes	8,44000 €
P-66	F9J12P40	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2	<b>0,54 €</b>
	B0552470	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,36000 €
			Altres conceptes	0,18000 €
P-67	F9V3753A	m	Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció escairada de 34x18 cm, amb bisell i acabat buixardat, de color especial, col·locat amb morter M 7.5	<b>82,22 €</b>
	B0710180	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,26485 €
	B9V4753A	m	Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció escairada de 34x18 cm, amb bisell i acabat buixardat, de color especial	55,30000 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00356 €
			Altres conceptes	26,65159 €
P-68	F9Z4AA16	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080	<b>5,61 €</b>



Codi Segur de Verificació: 3c3272dd-5ce4-4029-a37a-d3942355f020  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01081000\_2024\_20152955  
 Data d'impressió: 16/05/2024 11:44:40  
 Pàgina 41 de 54

SIGNATURES  
 1.- Xavier Montilla Ferreres (TCAT) (L'arquitecte tècnic municipal), 07/03/2024 15:32  
 2.- Alfons Conesa Pagès (TCAT), 23/04/2024 12:11

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/03/24

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0B34134	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080	3,32400 €
	B0BSEPA	u	Separadors de resina amb filferro de lligat per recubrint de 80 mm	0,90000 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,03588 €
			Altres conceptes	1,35012 €
P-69	FBA15517	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	<b>0,96 €</b>
	BBA1M200	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,07876 €
	BBA17100	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color, per a marques vials	0,44153 €
			Altres conceptes	0,43971 €
P-70	FBA1E517	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	<b>0,99 €</b>
	BBA17100	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color, per a marques vials	0,46002 €
	BBA1M200	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,09129 €
			Altres conceptes	0,43869 €
P-71	FBA24517	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	<b>3,22 €</b>
	BBA17100	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color, per a marques vials	1,84008 €
	BBA1M200	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,36516 €
			Altres conceptes	1,01476 €
P-72	FBA27517	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	<b>3,91 €</b>
	BBA17100	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color, per a marques vials	2,30010 €
	BBA1M200	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,45645 €
			Altres conceptes	1,15345 €
P-73	FBA31517	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial de geometria variable (fletxes, lletres, triangles, cedu pas, minus,...) per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	<b>20,30 €</b>
	BBA17100	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color, per a marques vials	4,60020 €
	BBA1M200	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,89500 €
	BBA1AUX	u	Material auxiliar per a pintat figures i textos; plantilles, cinta,...	1,80000 €
			Altres conceptes	13,00480 €
P-74	FBB12252	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament	<b>99,01 €</b>
	BBM1260B	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	78,53000 €
			Altres conceptes	20,48000 €
P-75	FBB2B201	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament	<b>76,26 €</b>

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/03/24

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BBM1AHAB	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	65,31000 €
			Altres conceptes	10,95000 €
P-76	FBB2B501	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament	<b>122,36 €</b>
	BBM1AHDB	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	107,78000 €
			Altres conceptes	14,58000 €
P-77	FBB2BICI	u	Placa informativa aparcament bici d'alumini anoditzat, de 40x30 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament	<b>55,82 €</b>
	BBM1BICI	u	Placa informativa aparcament bici d'alumini anoditzat, de 40x30 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	45,00000 €
			Altres conceptes	10,82000 €
P-78	FBBZ3010	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat amb perforació amb broca diamantada de 90 mm fins a 30 cm de profunditat i collat amb ciment ràpid.	<b>31,19 €</b>
	BBMZ2610	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit	20,88000 €
	B071A000K8U	kg	Mortor cimentós de fraguat extra ràpid, per a reparacions en zones de trànsit rodat, EMACO T 545, de BASF- CC, ref. P33LD159 de la serie Morters ràpids de reparació per a paviments - Especial baixes temperatures de BASF-CC	4,10000 €
			Altres conceptes	6,21000 €
P-79	FD5H89A9	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 160 a 200 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix. Inclou accessori connexió canal a tub PE200 i segellat de junt.	<b>143,29 €</b>
	BD5H89A9	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i 160 a 200 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, amb part proporcional d'accessori per connexió a tub de PE200.	106,78500 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	12,65253 €
			Altres conceptes	23,85247 €
P-80	FD5J6F08	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I	<b>118,02 €</b>
	B0DZA000	l	Desencofrant	1,52880 €
	B0DF6F0A	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,19833 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	35,94052 €
			Altres conceptes	79,35235 €
P-81	FD5Z8FC4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x245x70 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter	<b>100,35 €</b>
	B0710250	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,77200 €
	BD5Z8FC0	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x245x70 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció	73,77000 €
			Altres conceptes	24,80800 €
P-82	FD7JC186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa	<b>11,03 €</b>

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/03/24

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	
	BD7JC180	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	3,28440 €
			Altres conceptes	7,74560 €
P-83	FD7JCONN	u	Intercepció de col·lector existent per a formació de nou pou de clavegueram, amb els següents treballs: demolició de col·lector amb martell compressor i tall amb radial, càrrega de runes a camió amb mitjans manuals i mecànics, ajust i rejuntat amb morter, maons ceràmics i formigó de tub col·lector existent a nou pou d'intercepció. Realització de treballs amb col·lector en servei.	<b>158,14 €</b>
			Sense descomposició	158,14000 €
P-84	FD7JE186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	<b>12,46 €</b>
	BD7JE180	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	4,65120 €
			Altres conceptes	7,80880 €
P-85	FD7JL186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	<b>28,38 €</b>
	BD7JL180	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	17,87040 €
			Altres conceptes	10,50960 €
P-86	FD7JN186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	<b>38,86 €</b>
	BD7JN180	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	27,42780 €
			Altres conceptes	11,43220 €
P-87	FD7JQ186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	<b>55,01 €</b>
	BD7JQ180	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	42,95220 €
			Altres conceptes	12,05780 €
P-88	FDB2766H	u	Solera de pou de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 20 cm de gruix en base i reomplert fins a mig tub, de planta 1,2x1,2 m. Inclou refinat de parets interiors. Tub col·lector passant i reomplert en pous de connexió a col·lector existent.	<b>96,92 €</b>
	B064L43C	m3	Formigó HM-35/P/20/I+Qc de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qc	69,75000 €
			Altres conceptes	27,17000 €
P-89	FDD15094	m	Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6, amb ajust d'alçada a rasant del carrer i amb ajust a base	<b>111,06 €</b>

Codi Segur de Verificació: 3c3272dd-5ce4-4029-a37a-d3942355f020  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01081000\_2024\_20152955  
 Data d'impressió: 16/05/2024 11:44:40  
 Pàgina 44 de 54

**SIGNATURES**  
 1.- Xavier Montilla Ferreres (TCAT) (L'arquitecte tècnic municipal), 07/03/2024 15:32  
 2.- Alfons Conesa Pagès (TCAT), 23/04/2024 12:11

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/03/24

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			pou trobada tubs i pou de resalt. Reomplert de trobada amb base i amb tubs amb formigó HM-20/B/20/l. Inclou formació rasalt i canvi secció tub si es necessari. Inclou formació de reducció i tall peça inferior per ajust a col.lector.	
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B/20/l de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	33,34000 €
	BDD15090	m	Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada amb part proporcional de con de reducció.	44,78250 €
			Altres conceptes	32,93750 €
P-90	FDDZ6DD4	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	<b>212,92 €</b>
	B0710250	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,58151 €
	BDDZ6DD0	u	Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	182,70000 €
			Altres conceptes	28,63849 €
P-91	FDDZAED4	u	Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 610 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	<b>265,44 €</b>
	BDDZAED0	u	Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 610 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	233,20000 €
	B0710250	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,58151 €
			Altres conceptes	30,65849 €
P-92	FDDZRDD4	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa emplenable abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	<b>186,71 €</b>
	B0710250	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,58151 €
	BDDZ6EMP	u	Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, emplenable, abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	157,50000 €
			Altres conceptes	27,62849 €
P-93	FDDZS005	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra	<b>20,20 €</b>
	BDDZV001	u	Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes	3,60000 €
			Altres conceptes	16,60000 €
P-94	FDG51337	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/l, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	<b>14,72 €</b>
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	10,45209 €
	BDGZFN50	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,14280 €
	BDGZP900	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de diàmetre nominal	0,23230 €
	BG22TH10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,60400 €
			Altres conceptes	1,28881 €
P-95	FDG52337	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/l, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	<b>17,62 €</b>

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/03/24

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	9,90198 €
	BG22TH10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	5,20800 €
	BDGZFN50	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,28560 €
	BDGZP900	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de diàmetre nominal	0,46460 €
			Altres conceptes	1,75982 €
P-96	FDG52637	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	<b>22,50</b> €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	7,33480 €
	BDGZFN50	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,28560 €
	BDGZPD00	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de diàmetre nominal	0,86860 €
	BG22TP10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	11,34000 €
			Altres conceptes	2,67100 €
P-97	FDG54647	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	<b>36,25</b> €
	BDGZPD00	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de diàmetre nominal	1,73720 €
	BDGZFN50	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,57120 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	7,33480 €
	BG22TP10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	22,68000 €
			Altres conceptes	3,92680 €
P-98	FDG5INST	U	PARTIDES NO PREVISTES EN AQUEST PRESSUPOST. CONTRACTACIÓ A PART. Sense descomposició	<b>0,00</b> € 0,00000 €
P-99	FDG74333	m	Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 3 unitats de conducte de PEHD tribut de 40 mm de diàmetre, 3 mm de gruix i PN 10, (total 9 tubs) situada en vorera, reblert amb formigó (dau de 30x30 cm) fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	<b>33,15</b> €
	B06NN12A	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20	8,31357 €
	BDG434A0	m	Conducte de PEHD tribut de 40 mm de diàmetre cada un, 3 mm de gruix i PN 10	9,95280 €
	BDGZB610	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,27000 €
	BDGZFN50	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,46200 €
	BDGZP400	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 40 mm de diàmetre nominal	8,13400 €

Codi Segur de Verificació: 3c3272dd-5ce4-4029-a37a-d3942355f020  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01081000\_2024\_20152955  
 Data d'impressió: 16/05/2024 11:44:40  
 Pàgina 46 de 54

**SIGNATURES**  
 1.- Xavier Montilla Ferreres (TCAT) (L'arquitecte tècnic municipal), 07/03/2024 15:32  
 2.- Alfons Conesa Pagès (TCAT), 23/04/2024 12:11

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/03/24

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	6,01763 €
P-100	FDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora	<b>0,30 €</b>
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,05100 €
			Altres conceptes	0,24900 €
P-101	FDK282C9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació	<b>104,45 €</b>
	B0F1K2A1	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	12,47883 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00162 €
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,46534 €
			Altres conceptes	91,50421 €
P-102	FDK282J9	u	Arqueta cega de fàbrica de maó de 120x60x95 cm interior, per a connexions prisma BT a CGP particulars i en travesses carrer, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de grava de 10 cm de gruix i rebert interior i laterals amb sauló garbellat.	<b>254,47 €</b>
	B0F1K2A1	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	37,70000 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00567 €
	B0322000	m3	Sauló garbellat	16,45200 €
	B0331020	t	Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens	2,52324 €
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,91615 €
			Altres conceptes	196,87294 €
P-103	FDK282JA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació	<b>207,82 €</b>
	B0F1K2A1	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,51922 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00567 €
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,91615 €
			Altres conceptes	180,37896 €
P-104	FDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter	<b>40,78 €</b>
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm <sup>2</sup> ), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,23033 €
	BDKZ3150	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	21,52000 €
			Altres conceptes	19,02967 €
P-105	FDKZHL4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb indicació TC (telecomunicacions) col·locat amb morter	<b>346,86 €</b>
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm <sup>2</sup> ), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,34549 €
	BDKZHL0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124	310,73000 €

Codi Segur de Verificació: 3c3272dd-5ce4-4029-a37a-d3942355f020  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01081000\_2024\_20152955  
 Data d'impressió: 16/05/2024 11:44:40  
 Pàgina 47 de 54

## SIGNATURES

1.- Xavier Montilla Ferreres (TCAT) (L'arquitecte tècnic municipal), 07/03/2024 15:32  
 2.- Alfons Conesa Pagès (TCAT), 23/04/2024 12:11

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/03/24

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	35,78451 €
P-106	FFB18655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	17,39 €
	BFB18600	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2	2,90700 €
	BFWB1805	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	3,29400 €
	BFYB1805	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,06000 €
			Altres conceptes	11,12900 €
P-107	FG11CAHO	u	CDU, Cahors 0555014 o similar col·locada, amb part proporcional d'accessoris i bastiment i porta amb fulla batent amb pany amb clau JIS 20.	267,65 €
	BGW11000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció i marc amb porta batent i pany amb clau JIS20.	12,00000 €
	BG11CAHO	u	CDU, Cahors 0555014 o similar col·locada.	180,00000 €
			Altres conceptes	75,65000 €
P-108	FG315554	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	8,03 €
	BG315550	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	5,63040 €
			Altres conceptes	2,39960 €
P-109	FG317174	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 16 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub, per a cable terra tram dins tub.	6,01 €
	BG317170	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 16 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	3,16200 €
			Altres conceptes	2,84800 €
P-110	FG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm <sup>2</sup> , muntat superficialment	9,61 €
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm <sup>2</sup>	2,46840 €
	BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,34000 €
			Altres conceptes	6,80160 €
P-111	FHGALEGA	u	Treballs i projectes de legalització de la modificació de la instal·lació d'enllumenat públic dels quadres d'enllumenat afectats (nous punts de llum afegits, substitució lluminàries, canvi potència,...), inclou: projecte, honoraris, visats, tràmits de legalització, ECA, taxes, ... Actualització de plànols, esquemes, memòries.	450,00 €
			Sense descomposició	450,00000 €
P-112	FHM1DESP	u	Desmuntatge de bàcul existent i muntatge a nova posició. Inclou els següents treballs: Excavació de terres per a fonament, càrrega i transport de terres a abocador inclòs cànion, formigonat de base de 80x80x80 cm amb HM20/B/20/I, subministre nous ancoratges i plantilla, desmuntatge de columna i trasllat a nova posició amb camió grua, prolongació de tub corrugat PE 90 des de columna actual a nova posició (14 m màxim), nou cablejat des de columna més propera a nova posició (25 m màxim). Connexió i Posta en funcionament.	450,60 €
	BG46E010	u	Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades	10,22000 €

Codi Segur de Verificació: 3c3272dd-5ce4-4029-a37a-d3942355f020  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01081000\_2024\_20152955  
 Data d'impressió: 16/05/2024 11:44:40  
 Pàgina 48 de 54

**SIGNATURES**  
 1.- Xavier Montilla Ferreres (TCAT) (L'arquitecte tècnic municipal), 07/03/2024 15:32  
 2.- Alfons Conesa Pagès (TCAT), 23/04/2024 12:11

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/03/24

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BHMZ1006	u	Conjunt de quatre pernys per a fonamentació	15,25000 €
	BGDZE030	u	Sals de sulfat de sodi i magnesi	0,60000 €
	B060960C	m3	Formigó HA-25/P/20 mm, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	30,20220 €
	BGDZE020	u	Cartutx per a soldadura Cadweld	1,10000 €
	BGDZE010	u	Placa presa de terra de 500x500x3 mm d'acer galvanitzat	40,05000 €
	BG319550	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC	91,00000 €
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm <sup>2</sup>	36,30000 €
	BG3ZE110	u	Terminal per a cable de coure de 35 mm <sup>2</sup>	1,04000 €
	BG319230	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC	25,50000 €
	BG212910	m	Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,03000 €
	BG22RJ10	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	43,50000 €
			Altres conceptes	154,80780 €
P-113	FHM1EC80	u	Columna cilíndrica Novatilu o equivalent de planxa d'acer galvanitzat, pintada gris forja, de 8,00 m d'alçària, amb fixació TOP de 60 mm, amb base platina i portella, amb tractament de rilsanització fins a la portella i acabat antigraffiti als 3 m inferiors, col·locada sobre dau de formigó. Inclou l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador.	<b>1.468,79 €</b>
	BGDZE020	u	Cartutx per a soldadura Cadweld	1,10000 €
	F8B40001	m2	Tractament antigraffiti i antiadhesiu per a suports, amb l'aplicació d'una capa antioxidant tipus NR2000 de HLG System o equivalent, una capa d'imprimació antigraffiti tipus SL100 de HLG System o equivalent i una capa de vernís protector antigraffiti tipus SL600 de HLG System o equivalent	31,81280 €
	BHMZ1006	u	Conjunt de quatre pernys per a fonamentació	15,25000 €
	BG22RJ10	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	3,48000 €
	BHM1E8M	u	Columna cilíndrica Novatilu o equivalent de planxa d'acer galvanitzat, pintada gris forja, de 8,00 m d'alçària, amb fixació TOP de 60 mm, amb base platina i portella, amb tractament de rilsanització fins a la portella i acabat antigraffiti als 3 m inferiors.	954,00000 €
	F8B70002	u	Recobriments plàstics de columna galvanitzada de 7 a 9 m d'alçària, a base d'un copolímer de polietilè tipus PPA 525 gris antracita (acabat texturitzat) o equivalent, aplicat interiorment i exterior des de la base fins a la portella (65 cm aprox.), fet a taller	85,50000 €
	BGDZE030	u	Sals de sulfat de sodi i magnesi	0,60000 €
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm <sup>2</sup>	5,80800 €
	BG3ZE110	u	Terminal per a cable de coure de 35 mm <sup>2</sup>	2,08000 €
	BG319230	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC	9,18000 €
	BG212910	m	Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,23600 €
	B060960C	m3	Formigó HA-25/P/20 mm, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	53,29800 €



Codi Segur de Verificació: 3c3272dd-5ce4-4029-a37a-d3942355f020  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01081000\_2024\_20152955  
 Data d'impressió: 16/05/2024 11:44:40  
 Pàgina 49 de 54

SIGNATURES  
 1.- Xavier Montilla Ferreres (TCAT) (L'arquitecte tècnic municipal), 07/03/2024 15:32  
 2.- Alfons Conesa Pagès (TCAT), 23/04/2024 12:11

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/03/24

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG46E010	u	Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades	10,22000 €
	BGD2E010	u	Placa presa de terra de 500x500x3 mm d'acer galvanitzat	40,05000 €
			Altres conceptes	255,17520 €
P-114	FHQLMILA	u	Projector per a exterior amb leds model Milan S LED 80W Asimètric MN 3000K de Novatilu o equivalent, aïllament classe IK09 i grau de protecció IP66, col·locat en columna amb accessoris orientables.	<b>423,03</b> €
	BHQLMILA	u	Projector per a exterior amb leds model Milan S LED 80W Asimètric MN 3000K de Novatilu o equivalent, aïllament classe IK09 i grau de protecció IP66. Inclou accessoris de fixació a columna orientables.	378,00000 €
			Altres conceptes	45,03000 €
P-115	FJM31BP4	u	Vàlvules de comporta amb sellent elàstic DN 100 PN 16 amb brides, inclou valones, juntes, brides i cargols hexagonals per brida de 100. Inclou trampilló de registre. Totalment instal·lat.	<b>0,00</b> €
			Sense descomposició	0,00000 €
P-116	FJM3AQUA	u	TREBALLS DE MILLORA A LA XARXA EXISTENT SEGONS PRESSUPOST D'AQUALIA NÚMERO 4/2019 DEL 13-3-2019	<b>0,00</b> €
			Sense descomposició	0,00000 €
P-117	FJM3ESC1	u	Escomesa de 1'' a la nova canonada. Inclou collarí, cotxes de llautó, tram de canonada, vàlvula d'escomesa i tapa de registre.	<b>171,45</b> €
			Sense descomposició	171,45000 €
P-118	FJM3ESC2	u	Escomesa de 2'' a la nova canonada. Inclou collarí, cotxes de llautó, tram de canonada, vàlvula d'escomesa i tapa de registre.	<b>250,38</b> €
			Sense descomposició	250,38000 €
P-119	FJM3ESSS	u	Seguretat i salut en l'obra, inclou fixació amb elements metàl·lics de les vàlvules en cas necessari i elements de seguretat en l'obra.	<b>250,00</b> €
			Sense descomposició	250,00000 €
P-120	FJS51632	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	<b>3,16</b> €
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02000 €
	BJS51630	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	1,21800 €
			Altres conceptes	1,92200 €
P-121	FJSA1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	<b>118,62</b> €
	BJSA1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions	91,20000 €
			Altres conceptes	27,42000 €
P-122	FJSB1121	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 16 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	<b>58,31</b> €
	BJSWE100	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''	5,72000 €
	BJSB1120	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 16 bar	29,12000 €
			Altres conceptes	23,47000 €
P-123	FJSDR60G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	<b>61,02</b> €

Codi Segur de Verificació: 3c3272dd-5ce4-4029-a37a-d3942355f020  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01081000\_2024\_20152955  
 Data d'impressió: 16/05/2024 11:44:40  
 Pàgina 50 de 54

**SIGNATURES**  
 1.- Xavier Montilla Ferreres (TCAT) (L'arquitecte tècnic municipal), 07/03/2024 15:32  
 2.- Alfons Conesa Pagès (TCAT), 23/04/2024 12:11

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/03/24

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a dreus	1,06050 €
	BJSDR600	u	Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar	42,65000 €
			Altres conceptes	17,30950 €
P-124	FQ11PORE	u	Banc Porto amb respatller de Novatilu o equivalent, de 2000x600x450 mm, de formigó prefabricat, acabat color gris granit d'especte rugós, pulit a la seva cara superior. Fixació al terra pel seu propi pes.	<b>958,09 €</b>
	BQ11BPRE	u	Banc Porto amb respatller de Novatilu o equivalent, de 2000x600x450 mm, de formigó prefabricat, acabat color gris granit d'especte rugós, pulit a la seva cara superior.	899,10000 €
			Altres conceptes	58,99000 €
P-125	FQ11PORT	u	Banc Porto de Novatilu o equivalent, de 2000x600x450 mm, de formigó prefabricat, acabat color gris granit d'especte rugós, pulit a la seva cara superior. Fixació al terra pel seu propi pes.	<b>676,35 €</b>
	BQ11BPOR	u	Banc Porto de Novatilu o equivalent, de 2000x600x450 mm, de formigó prefabricat, acabat color gris granit d'especte rugós, pulit a la seva cara superior.	628,20000 €
			Altres conceptes	48,15000 €
P-126	FQ21DADO	u	Paperera Dado de Novatilu o equivalent, de prefabricat de formigó, de color granit d'aspecte granulats. Sistema interior amb aro subjecta-bosses. Amb amb tapa. Fixació al terra pel seu propi pes.	<b>336,11 €</b>
	BQ21DADO	u	Paperera Dado de Novatilu o equivalent, de prefabricat de formigó, de color granit d'aspecte granulats. Sistema interior amb aro subjecta-bosses. Amb amb tapa.	293,40000 €
			Altres conceptes	42,71000 €
P-127	FQ21MULN	u	Paperera Multiproducte Dado de Novatilu o equivalent, de prefabricat de formigó, de color granit aspecte rugós. Sistema interior amb aro subjecta-bosses. Tapa d'acer. Part superior amb color específic per a reciclatge. Tapa zincada i pintada amb imprimació epoxi i pintura polièster en pols color. Fixació al terra pel seu propi pes.	<b>791,51 €</b>
	BQ21DARE	u	Paperera Multiproducte Dado de Novatilu o equivalent, de prefabricat de formigó, de color granit aspecte rugós. Sistema interior amb aro subjecta-bosses. Tapa d'acer. Part superior amb color específic per a reciclatge. Tapa zincada i pintada amb imprimació epoxi i pintura polièster en pols color.	739,80000 €
			Altres conceptes	51,71000 €
P-128	FQ31FUQU	u	Font Quadrada de Novatilu o equivalent, d'acer zincat amb protecció especial a la corrosió. Aixeta i suports niquelats. Reixa de fosa dúctil, marc d'acer per a la recollida d'aigua. totalment instal·lada i connectada a la xarxa.	<b>524,29 €</b>
	BQ31EQUA	u	Font Quadrada de Novatilu o equivalent, d'acer zincat amb protecció especial a la corrosió. Aixeta i suports niquelats. Reixa de fosa dúctil, marc d'acer per a la recollida d'aigua.	385,20000 €
	BQ3Z1300	u	Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior (tubs, colzes, aixetes, connexions,...)	30,67000 €
			Altres conceptes	108,42000 €
P-129	FQ42CODA	u	Cadira - piló dissuasor Dado de Novatilu o equivalent, de 40x40x45, de formigó prefabricat, acabat, color gris granit. Instal·lació: Fixació al terra pel seu propi pes.	<b>241,07 €</b>
	BQ423DAD	u	Cadira - piló dissuasor Dado de Novatilu o equivalent, de 40x40x45, de formigó prefabricat, acabat, color gris granit.	194,99000 €
			Altres conceptes	46,08000 €
P-130	FQB4JDAG	u	Jardinera BIS especial de Novatilu o equivalent, de xapa d'acer, de 1200X1200X800. Pintada en color gris oxiron.	<b>780,55 €</b>

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 07/03/24

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQB4DADG	u	Jardineria BIS especial de Novatilu o equivalent, de xapa d'acer, de 1200X1200X800. Pintada en color gris oxiron.	729,00000 €
			Altres conceptes	51,55000 €
P-131	FQZ5UA19	u	Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer inoxidable de 950 mm d'alçària i 750 mm d'amplària, format per tub de 50 mm de diàmetre amb aro embellidor de 100 mm de diàmetre, amb capacitat per a 2 bicicleta, col·locat amb perforació i rebert resines.	<b>88,55</b> €
	BQZ5UA19	u	Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer inoxidable de 950 mm d'alçària i 750 mm d'amplària, format per tub de 50 mm de diàmetre, amb aro embellidor de diàmetre 100 mm. Inclou pp resines i perforació.	59,96000 €
			Altres conceptes	28,59000 €
P-132	FR261105	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0.2 m, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %	<b>4,92</b> €
			Altres conceptes	4,92000 €
P-133	FR3P2154	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals	<b>98,28</b> €
	BR3P2150	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3	55,90552 €
			Altres conceptes	42,37448 €
P-134	FR3SE454	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm	<b>7,72</b> €
	BR3PE450	m3	Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3	6,06100 €
			Altres conceptes	1,65900 €
P-135	FR412C2C	u	Subministrament d'Acer platanoides Crimson King de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	<b>263,11</b> €
	BR412C2C	u	Acer platanoides Crimson King de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	252,99000 €
			Altres conceptes	10,12000 €
P-136	FR493633	u	Subministrament d'Acanthus mollis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	<b>4,40</b> €
	BR493633	u	Acanthus mollis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	4,23000 €
			Altres conceptes	0,17000 €
P-137	FR4AC461	u	Subministrament de Bougainvillea g. 'Sanderiana' -EspaLera en contenidor de 6 l	<b>14,70</b> €
	BR4AC461	u	Bougainvillea g. 'Sanderiana' -EspaLera en contenidor de 6 l	14,13000 €
			Altres conceptes	0,57000 €
P-138	FR4B7D33	u	Subministrament de Centranthus ruber d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	<b>4,11</b> €
	BR4B7D33	u	Centranthus ruber d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	3,95000 €
			Altres conceptes	0,16000 €
P-139	FR4BVDDC	u	Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 80 a 120 cm, en contenidor de 17 l	<b>14,89</b> €
	BR4BVDDC	u	Cornus sanguinea d'alçària de 80 a 120 cm, en contenidor de 17 l	14,32000 €
			Altres conceptes	0,57000 €
P-140	FR4CW841	u	Subministrament d'Erica multiflora en contenidor de 3 l	<b>4,96</b> €
	BR4CW841	u	Erica multiflora en contenidor de 3 l	4,77000 €
			Altres conceptes	0,19000 €
P-141	FR4DH851	u	Subministrament de Gaura lindheimeri en contenidor de 5 l	<b>5,37</b> €

Codi Segur de Verificació: 3c3272dd-5ce4-4029-a37a-d3942355f020  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01081000\_2024\_20152955  
 Data d'impressió: 16/05/2024 11:44:40  
 Pàgina 52 de 54

**SIGNATURES**  
 1.- Xavier Montilla Ferreres (TCAT) (L'arquitecte tècnic municipal), 07/03/2024 15:32  
 2.- Alfons Conesa Pagès (TCAT), 23/04/2024 12:11

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/03/24

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR4DH851	u	Gaura lindheimeri en contenidor de 5 l	5,16000 €
			Altres conceptes	0,21000 €
P-142	FR4DN43B	u	Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 3 l	3,55 €
	BR4DN44B	u	Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 3 l	3,41000 €
			Altres conceptes	0,14000 €
P-143	FR4FE431	u	Subministrament de Nephrolepis cordifolia en contenidor de 3 l	3,72 €
	BR4FE431	u	Nephrolepis cordifolia en contenidor de 3 l	3,58000 €
			Altres conceptes	0,14000 €
P-144	FR4H3446	u	Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	4,13 €
	BR4H3446	u	Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	3,97000 €
			Altres conceptes	0,16000 €
P-145	FR4H9834	u	Subministrament de Salvia fruticosa d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	4,11 €
	BR4H9834	u	Salvia fruticosa d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	3,95000 €
			Altres conceptes	0,16000 €
P-146	FR4JGQ61	u	Subministrament de Verbena sp en contenidor de 6 l	6,25 €
	BR4JGQ61	u	Verbena sp en contenidor de 6 l	6,01000 €
			Altres conceptes	0,24000 €
P-147	FR61434A	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans manuals i mecànics per presència de roca o restes fonaments, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	99,64 €
	B0111000	m3	Aigua	0,19440 €
	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	30,22400 €
			Altres conceptes	69,22160 €
P-148	FR662228	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	8,00 €
	B0315601	t	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3	2,14818 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3	0,43967 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00810 €
			Altres conceptes	5,40405 €
P-149	FR662338	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	13,89 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01620 €
	B0315601	t	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3	3,81226 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3	0,78163 €
			Altres conceptes	9,27991 €
P-150	FR662448	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	17,50 €

Codi Segur de Verificació: 3c3272dd-5ce4-4029-a37a-d394235f020  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01081000\_2024\_20152955  
 Data d'impressió: 16/05/2024 11:44:40  
 Pàgina 53 de 54

**SIGNATURES**  
 1.- Xavier Montilla Ferreres (TCAT) (L'arquitecte tècnic municipal), 07/03/2024 15:32  
 2.- Alfons Conesa Pagès (TCAT), 23/04/2024 12:11

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
 FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2


Data: 07/03/24

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0111000	m3	Aigua	0,01944 €
	B0315601	t	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3	4,82583 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3	0,98790 €
			Altres conceptes	11,66683 €
P-151	FR662558	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	<b>25,71 €</b>
	B0111000	m3	Aigua	0,03240 €
	B0315601	t	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3	0,79422 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3	1,62840 €
			Altres conceptes	23,25498 €
P-152	FRZ23C23	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 2.5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	<b>59,32 €</b>
	BRZ21C20	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 2.5 m de llargària	36,54000 €
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,20000 €
			Altres conceptes	21,58000 €
P-153	FRZ8PRAB	U	Protecció d'arbre existent amb col.locació de tub corrugat d 200 mm obert en dues meitats i lligat amb brides, a una alçada de fins a 150 cm del terra.	<b>13,10 €</b>
	BD7JE180	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	6,84000 €
			Altres conceptes	6,26000 €
P-154	G261CONE	Unt	Treballs de connexió d'escomesa de sanejament existent ( residuals o pluvials) a nova xarxa de sanejament. Inclou: Treballs de localització, repicat sortida escomesa existent, preparació d'embotat, peça especial de connexió, rebliment, retacat i rejuntat amb ciment especial treball en aigua i de ràpid fraguat. Colze per connexió de baixants exteriors. I qualsevol accessori i material per deixar la connexió realitzada i estanca.	<b>31,50 €</b>
			Sense descomposició	31,50000 €
P-155	G261DEES	PA	Partida d'abonament íntegre dels treballs de desviaments provisionals de clavegueres amb formació de repeses, bombeig, per poder treballar en la construcció dels nous col.lectors en la zona del col.lector antic. Inclou instal.lació, obra civil, manteniment bombeig, consum energia, trams de tub de PVC provisional amb els seus accessoris,...	<b>1.181,25 €</b>
			Sense descomposició	1.181,25000 €
P-156	JZ22ASBU	PA	Partida alçada d'abonament íntegre. Treballs de topografia i replenteig. Treballs de redacció de projecte as buit. Planta topogràfica final d'obra fins 20 m al voltant límits carrer obra, plànol de detall instal.lacions soterrades acotades, situació mobiliari, senyalització, tipus de paviment, ... entregat amb suport informàtic pdf, i dwg i 1 còpia suport paper A3 complet. S'entregarà arxíu fotogràfic de cada punt de connexió d'escomeses de clavegueram i dels punts de contacte en façana de les previsions d'escomeses.	<b>875,00 €</b>
			Sense descomposició	875,00000 €

Codi Segur de Verificació: 3c3272dd-5ce4-4029-a37a-d3942355f020  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01081000\_2024\_20152955  
Data d'impressió: 16/05/2024 11:44:40  
Pàgina 54 de 54

**SIGNATURES**  
1.- Xavier Montilla Ferreres (TCAT) (L'arquitecte tècnic municipal), 07/03/2024 15:32  
2.- Alfons Conesa Pagès (TCAT), 23/04/2024 12:11



PRESSUPOST DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA VERGE DEL SOL DEL PONT. RODA DE TER  
FASE 2 TRAM ENTRE PLAÇA VERDAGUER I ESCALES

Data projecte: Maig 2021

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/03/24

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------